

**Reparatii capitale ale
instalatiilor de alimentarea cu
energie electrica a sistemului de
iluminat public, din r-nul Orhei,
s. Susleni (NLC-7225818) N09-
08/2020-AEE/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Reparatii capitale ale instalatiilor de alimentarea cu energie electrica a sistemului
de iluminat public, PT78H**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructie | | |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-2 | buc | 4,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105-5 | buc | 7,00 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 5,389 |
| 6 | Pretul firmei | Cablu СИП-5 2x25 mm2 | m | 5 389,00 |
| 7 | 110-152 | Furnitura de sustinere 3АБ-25 | buc | 198,00 |
| 8 | 110-0300 | Pivot de ancorare KAM-1500 | buc | 198,00 |
| 9 | 1681 | Clema ES 1500 | buc | 70,00 |
| 10 | 163 | Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10 | buc | 600,00 |
| 11 | 163 | Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35 | buc | 56,00 |
| 12 | 162 | Brida de legatura XC-180 | buc | 676,00 |
| 13 | 136 | Banda F2007 | m | 866,00 |
| 14 | 137 | Screpa A200 | buc | 866,00 |
| 15 | 110-15822 | Capac КИ6-35 | buc | 124,00 |
| 16 | 1623 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc | 200,00 |
| 17 | 110-1583 | Clema de conexiune ПС-1-1 | buc | 200,00 |
| 18 | 110-1585 | Manson MJPT-25 | buc | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 19 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare (для заземления) | m3 | 4,50 |
| 20 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 | 4,50 |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 0,25 |
| Capitolul 2. Lucrari de montare | | | | |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor BH32/2/40A | buc | 1,00 |
| 23 | 08-01-081-1 | Releu de timp AHC15A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B40A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B13A | buc | 1,00 |
| 28 | 08-01-066-1 | Limitator OIC1 | set | 1,00 |
| 29 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,09 |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,01 |
| 32 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea | buc | 20,00 |
| 33 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W | buc | 200,00 |
| 34 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4) | buc | 200,00 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,00 |
| 36 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГнг | 100 m | 0,105 |
| 37 | Pretul firmei | Cablu АBBГнг-3x25 mm2 | m | 1,50 |
| 38 | Pretul firmei | Cablu АBBГ-2x25 mm2 | m | 9,00 |
| 39 | Pretul firmei | Cablu АBBГнг-3x4 mm2 | m | 300,00 |
| 40 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 22,50 |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 1,26 |
| 42 | 08-01-061-1 | Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01 | buc | 200,00 |
| 43 | 08-01-061-1 | Siguranta DO1-2A | buc | 200,00 |
| Capitolul 3. Utilaj | | | | |
| 44 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH-32 2P 40A | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|------------------------------------------|-----|------|
| 45 | Pretul firmei | Releu de timp AHC15A | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B32A | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B40A | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B13A | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B16A | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Descarcator ОПС1-В-1Р | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.