

IMSP Spitalul raional Calarasi
Termoizolarea exterioara si
schimbarea timplariei la Blocul
N-r 2

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	238,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,900
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,380
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	231,340
	7422010060100	Timplar	h-om	48,581
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,581
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (94,7m2)	kg	378,800
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,576
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,576
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,303
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,379
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,136
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,894
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Timplaria		
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,560

1	2	3	4	5
		usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cu 5 camere Cafeniu-alb gr.60mm		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,085
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,560
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	54,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,780
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,373
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,136
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,271
5	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp, cu 5 camere gr.60mm Cu setca la fiecare fereastră ,deschidere dubla.	m2	217,780
	7129200011200	Finisor MP	h-om	115,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,067
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	217,780
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	653,340
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,934
	2430226101600	Chit siliconic	kg	26,787
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	87,112
	4011106202741	Energie electrica	kw	152,446
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,445
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 350mm	m	140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	140,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	840,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,400
7	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea 250mm	m	140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	44,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,200
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	140,000

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	560,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,400
Total Timplaria				
		1.3. Termoizolarea peretilor exreriori cu placi polestiren-100mm		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	877,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,328
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	131,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,880
9	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	877,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 597,232
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	255,382
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 341,638
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 963,706
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	726,828
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	221,594
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	975,014
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	322,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 318,256
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	21,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,984
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	20,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,674
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	877,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	105,312
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	364,204
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,880
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea de consultat cu beneficiarul)	m2	877,600

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 070,672
	2653102100831 1	Tink	kg	2 018,480
	4100126202818	Apa	m3	3,510
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,266
12	RpCI29A	Montarea sistemii de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla -12,5cm	m	116,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	34,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,120
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	126,063
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	168,084
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	12,006
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,012
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,012
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	1 200,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,320
13	RpCI29B	Montarea sistemii de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla 12,5cm	m	122,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,760
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	131,302
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	62,525
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	62,525
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	31,262
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	31,262
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	62,525
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,830
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	791,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	593,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,237
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,079
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,237
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,095
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,373
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 559,500

1	2	3	4	5
Total Termoizolarea peretilor exreriori cu placi polestiren-100mm				
		1.4. Glafuri interioare la ferestre si usi		
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	288,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	282,240
	2652102100713	Var pasta	m3	0,288
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,432
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,288
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,288
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri la ferestre	m2	86,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,596
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,981
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	86,540
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,579
	2653102100831	Amestec uscat	kg	617,896
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,346
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,837
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,385
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata glafurilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,540
	7122050013400	Zidar	h-om	17,308
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,194
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026

1	2	3	4	5
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	86,540
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,616
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,087
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri la ferestre	m2	86,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,596
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,981
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,327
21	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu pentru protectia muchiilor	m	288,000
	7422010060100	Timplar	h-om	25,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2743123549027 1	Pervazuri (baghete) din aluminiu (coltari)	m	288,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 728,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,880
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,597
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,616
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,270
Total Glafuri interioare la ferestre si usi				
		1.5. Soclu		
23	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	146,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	117,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,440
	4100126202818	Apa	m3	0,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,202
24	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la	m2	146,800

1	2	3	4	5
		tencuieli sclivisite		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	245,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,316
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,523
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 404,876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,964
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,028
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,174
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,587
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,404
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	22,020 7,340
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr 100mm	m2	146,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	208,456
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,746
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	593,072
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	593,072
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	158,647
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	163,095
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	889,608
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,499
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,376
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,642
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	146,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	179,096
	2653102100831 1	Tink	kg	337,640
	4100126202818	Apa	m3	0,587
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,881
Total Soclu				
		1.6. Copertine		

1	2	3	4	5
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	378,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	71,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,788
	7212030022700	Sudor	h-om	3,788
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	3,788
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	378,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	1,894
	4011106202741	Energie electrică	kw	3,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,682
Total Copertine				
		1.7. Diverse		
29	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampa, în camion	t	18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000
30	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 10 km	t	18,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,276

APROBAT:

Investitor Director interimar IMSP Spitalul
raional Calarasi I.Veverita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

