

Către directorul
IMSP SCMBCC
Dna.Ludmila Bîrcă

Nr.	Dispozitiv	Cantit	Lucrări necesare, 2 trimestre	Periodicitat e lucrărilor	Pret TOTAL fara TVA
1	Stație de producere a oxigenului medical care generează oxigen în folosul medical, min10m3/oră	1 unit	Mentenanța, testare,	la solicitare	16 800,00
T O T A L				16 800,00 lei	

ACTE OBLIGATORII:

1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitat;
2. Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de către producător pentru inginerului angajat pe modelul solicitat (*Stație de producere a oxigenului medical cu toate accesoriile, min10m3/oră*), care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului;

CERINȚE GENERALE:

1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;
2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „**Jurnalul de gardă**” și „**Fișa de deservire**” și în documntele ulterioare specifice lucrării;
3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;
3. Timpul de reacționare de la chemarea inginerului până la 24 ore și soluționare problmei nu mai mult de 72 ore;
4. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

5. Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel puțin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.

CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE

- evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare;
- evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare;
- verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).

Operațiuni Generale:

- curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator, tehnician);
- controlul și eventual o noua reglare a dispozitivului;
- înlocuirea părților componente ale aparatului pe care producătorul le recomandă a fi înlocuite periodic.

Operațiuni Mecanice:

- verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;
- eliminarea jocurilor la părțile mecanice;
- curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare.

Operațiuni la Partea Electrică și Electronică:

- verificarea tensiunilor de alimentare;
- verificarea conexiunilor electrice;
- verificarea cablurilor de masă;
- curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;
- verificarea funcționării motoarelor;
- verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;
- verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).

Cerințe față de dispozitivele reparate:

1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.
2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.