

Obiectivul: Lucrări de reparație a sălii de ședință de la Ministerul Energiei al Republicii Moldova

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1

Obiectul: Lucrări de reparație a sălii de ședință de la Ministerul Energiei al Republicii Moldova				
Devizul: Lucrări de reparație a sălii de ședință de la Ministerul Energiei al Republicii Moldova				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Pereti		
1.1.1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn de la calorifere		
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (nasecica)	m2	9,5000
1.1.3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Betoncontact).	m2	132,0000
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor.	m2	132,0000
1.1.5	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	132,0000
1.1.6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	132,0000
1.1.7	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2	132,0000
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	132,0000
1.1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	132,0000
1.1.10	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile.	m2	25,0000
1.1.11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare tavanului.	m2	195,0000
1.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	224,0000
		TOTAL Tavan		
		Pardoseli		
1.1.13	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	40,0000
1.1.14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	102,0000
1.1.15	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	102,0000
1.1.16	CG36A	Pardoseli din placi laminat Gr= 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp .(se exclude plintele de lemn din norma)	m2	102,0000
1.1.17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	40,0000
1.1.18	CK35A	Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc	100,0000
		TOTAL Pardoseli		
		Reparatia in jurul tocului la ferestre si usa		
1.1.19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (nasecica)	m2	16,0000
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Betoncontact).	m2	16,0000
1.1.21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltare de indreptare)	m	40,0000
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor.	m2	16,0000
1.1.23	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	16,0000
1.1.24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	16,0000
1.1.25	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2	16,0000
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2	16,0000
1.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,0000
		TOTAL Reparatia in jurul tocului la ferestre si usa		
		Demontarea și montarea la loc a corpurilor de iluminat		
1.1.28	RpEB01F	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de	m	30,0000

		protectie, montati ingropat, avind sectiunea 150 mmp.		
1.1.29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.		
1.1.30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	11,0000
1.1.31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	7,0000
1.1.32	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	1,0000
		TOTAL Demontarea si montarea la loc a corpurilor de iluminat	buc	6,0000
1.1.33	RpCO19B	Demontarea jaluzelelor		
1.1.34	RpCO19B	Montarea jaluzelelor	m2	20,9000
1.1.35	TsH82B	Maturarea suprafetelor cu murdarie medie.	m2	20,9000
1.1.36	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	100m2	113,0000
1.1.37	TsH92B	Incarcarea in auto	t	1,0000
			t	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

