

**Reparatia strazilor din s.
Tetcani, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Sovetschaia (L = 214,0 m, b = 5,0m; L = 186,0m, b = 5,0m; L = 148,0 m, b= 4,0 m - adaos de material; L = 200,0 m, b = 4,0m; strat H = 12cm)		
1	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (10 cm)	100m2	33,92
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	25,92
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,00
4	DI134A1 K = 3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-8,00
		Capitolul 2. str. Sadovaia (L = 479,0 m, b = 3,7m; L = 214,0m, b = 2,5m)		
5	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (10 cm)	100m2	23,08
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	23,08
		Capitolul 3. Podet 1 (reparatia capat podet)		
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,20
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,00
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8		

1	2	3	4	5
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,60
11	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Stilpi L - 4,3 m - 4 buc - a beneficiarului)	m3	1,52
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,30
		Capitolul 4. Podet 2 (reparatia capetelor amonte si aval a podetului)		
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,45
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,20
15	RpDA03B K = 1,5	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	12,00
16	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,50
17	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	96,60
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	46,00
19	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	95,00
20	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	8,40
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,50

Presedinte grupului de lucru



Scutelnic Alexei