

Lucrari de montare a corpurilor de iluminat cu panouri fotovoltaice din s. Pirlita r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	RpEJ07 A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	11,0000
2		Stilp octogonal din otel galvanizat 5m cu preson	buc	11,0000
3	RpEO02 A	Montarea suportului cu un brat	buc	116,0000
4		Consola cu un brat 50 cm	buc	105,0000
5		Brat unitar 50 cm pt. stilp galvanizat	buc	11,0000
6		Banda F 2007	m	210,0000
7		Clame A200	buc	210,0000
8	08-02-36 9-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	116,0000
		Capitolul 2. Utilaj		
9		Corp de iluminat Flash-114B-60W SOLAR STREET LIGHT (Acumulator 30000ma)	buc	116,0000

Investitor
