

**Reparatia blocurilor sanitare in Caminul cu nr. cadastral
0100101.541.01, din str. Hristo Botev 4/1, mun. Chisinau**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-4
Incalzire, ventilare (04/02-25-IVC)_Dus**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Ventilare					
1	VB26A	Difuzor ДПУ-М φ125 sau analog	buc		10,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,930	29,300
	28112363094002	Difuzor ДПУ-М φ125	buc	1,000	10,000
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,250	2,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000	20,000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,210	2,100
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,000	20,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,000	20,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	0,100
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 700 mm.	m2		12,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	20,148
	26261473700090.5r	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)	m2	1,000	12,120
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,000
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	181,800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	181,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	181,800
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	7,272
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	0,648
3	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Cover din vata minerala gr.50 mm	m2		18,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,468	8,798
	268216261130532	Cover din vata minerala gr.50 mm	m2	1,018	19,138
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	0,169
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	0,771
4	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2		18,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	4,418
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,553	85,596
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	0,921
5	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2		18,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	11,073

1	2	3	4	5	6
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	150,400
		<i>Total</i>			
		Total Ventilare			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transportul materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu CR</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
2.1. Incalzire					
6	IB02C	Convectori radiator electric	buc		5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	1,150
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	0,040
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transportul materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu CR</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
3. Utilaj					
3.1. Incalzire					
7		Convectori electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W sau analog	buc		2,000
	7002	Convectori electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 05 N=500 W	buc	1,000	2,000
8		Convectori electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W sau analog	buc		3,000
	7003	Convectori electric cu protectie la supraincalzire si supratensiune, cu termostat NCU 1S, clasa de protectie IP24, pe picioare, tip NOBO NFK 4S 07 N=700 W	buc	1,000	3,000
		<i>Total</i>			
		Total Incalzire			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		<i>Total</i>			
		Taxa pe valoare adaugata			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura.)