

Lucrari de reparatie la OMF
Hulboaca din com.Gratiesti ,
mun.Chișinău
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari interioare		
		Capitolul 1.1. Incaperea auxiliara		
		Capitolul 1.1.1. Desfaceri si demolari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	5,3000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,3000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,7400
4	RpEC16Daplicativ	Demontarea intrerupatorului	buc	1,0000
5	RpCO56A	Demontarea timplarie din lemn ferestre,	m2	0,4200
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie (tumba)	m2	1,9800
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,3000
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
9	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	3,0000
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1.2.1. Pereti		
10	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7400
11	CK23A	Montarea Ferestrei din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,4200

1	2	3	4	5
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,0900
13	pret de piata	Cornier (aplicat la glafuri ferestre)	m	7,4000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv glafurile)	m2	25,8900
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,8900
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,8900
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,8900
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,8900
19	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0,3000
20	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,3000
21	pret de piata	Grila de ventilare	buc	1,0000
		Capitolul 1.1.2.2. Tavan		
22	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	3,2000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8800
24	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	5,8800
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	5,8800

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,8800
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8800
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8800
29	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,0000
30	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000
		Capitolul 1.1.2.3. Pardoseli		
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,8800
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-5,8800
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,8800
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	8,8500
		Capitolul 1.2. Cabinetul de sterilizare		
		Capitolul 1.2.1. Desfaceri si demolari		
35	RpEC16Daplicativ	Demontat priza si intrerupator	buc	3,0000
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000

1	2	3	4	5
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (perete lavoar)	m2	0,6900
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	16,6000
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,6000
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 2buc	m2	4,0800
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,6000
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000
43	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	14,5000
		Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.2.2.1. Pereti		
44	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0800
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,2500
46	pret de piata	Cornier din PVC (aplicat la glafuri ferestre+ usa)	m	12,0000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2	30,2500
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	1,8000
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv glafurile)	m2	30,2500
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,2500
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,2500
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	30,2500

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila antibacteriana		
53	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0,6000
54	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,6000
55	pret de piata	Grila de ventilare	buc	1,0000
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
		Capitolul 1.2.2.2. Tavan		
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	14,5000
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,6000
60	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000
61	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru tavanele ARMSTRONG Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	4,0000
62	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	2,0000
		Capitolul 1.2.2.3. Pardoseli		
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,6000
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	-16,6000

1	2	3	4	5
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000		
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,6000
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	14,0000
		Capitolul 1.3. Cabinet stationar Capitolul 1.3.1. Desfaceri si demontari		
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,6000
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (perete lavoar)	m2	0,6900
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	17,2800
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,2800
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 1buc	m2	1,9400
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,8000
73	RpEC16Daplicativ	Demontarea priza si intrerupator	buc	3,0000
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
76	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	16,5000
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,0000
78	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Tevile nefunctionale trecerea prin tavan et II	m	14,7000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.2. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.3.2.1. Pereti		
79	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9400
80	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta cu placi din gips carton HIDRO Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	3,5000
81	pret de piata	Grila de ventilare	buc	1,0000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOCONTAKT sau analog	m2	43,7000
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,7000
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	43,7000
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	43,7000
86	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,0000
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
89	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	2,0000
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
92	IB01A	Montarea radiatoare din metal	m2	0,8000
93	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000
94	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	2,0000
		Capitolul 1.3.2.2. Tavan		
95	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	16,5000
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,2800
97	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru tavanele ARMSTRONG Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	4,0000
		Capitolul 1.3.2.3. Pardosele		
98	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta canalizarea lavoar cu placi din gips carton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,6000
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,2800
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-17,2800

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000		
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,2800
		Capitolul 1.4. Camera de baie (WC) Capitolul 1.4.1. Lucrari de demontare si demolare		
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 2 buc	m2	2,7800
103	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie (peretele despartitor)	m2	3,3200
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
105	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	3,0000
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,8000
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,8000
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
		Capitolul 1.4.2. Lucrari de constructie Capitolul 1.4.2.1. Pereti		
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,8000
111	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m2	-19,8000
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	19,9000
113	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	0,8400

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta canalizarea lavoar cu placi din gips carton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
114	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,3900
115	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000
116	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
117	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000
118	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,0000
119	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	3,0000
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	3,0000
121	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000

1	2	3	4	5
122	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000
		Capitolul 1.4.2.2. Tavan		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8800
124	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,8800
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8800
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8800
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,8800
		Capitolul 1.4.2.3. Pardosele		
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,8800
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,8800
		Capitolul 1.5. Coridor (registratura) inclusiv coridorul de intrare la veceu si cabinetul de sterilizare Capitolul 1.5.1. Desfaceri si demolari		
130	RpEC16Daplicativ	Demontarea intrerupator	buc	3,0000
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	31,6000
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,6000

1	2	3	4	5
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 1buc	m2	3,8700
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,9600
		Capitolul 1.5.2. Lucrari de constructie Capitolul 1.5.2.1. Pereti		
135	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8700
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,8700
137	pret de piata	Cornier (aplicat la glafuri usi)	m	10,0000
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2	48,8700
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,8700
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,8700
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,8700
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,8700
143	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0,9600
144	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,9600
145	pret de piata	Grila de ventilare	buc	1,0000
146	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal	m	3,5000

1	2	3	4	5
		(mascarea cablului de pe perete montat spre contorul electric)		
147	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	3,0000
		Capitolul 1.5.2.2. Pardoseli		
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,6000
149	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-31,6000
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,6000
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	21,1000
		Capitolul 1.5.3. Montarea peretelui despartitor din termopan cu usa		
152	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	10,5200
		Capitolul 1.6. Hol -intrarea in punctul medical Capitolul 1.6.1. Desfaceri si demontari		
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	4,8100
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,8100
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,4800
156	RpEC16Daplicativ	Demontarea intrerupator	buc	1,0000
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	3,0000

1	2	3	4	5
159	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Tevile trecerea prin tavan et II	m	2,9000
		Capitolul 1.6.2. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.6.2.1. Pereti		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETOHGPUHT. sau analog	m2	11,2000
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2000
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,2000
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,2000
165	pret de piata	Cornier (aplicat la pereti de la usa)	m	4,5000
166	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000
167	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0,4800
168	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,4800
169	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal (mascarea cablului spre contorul electric)	m	1,5000
		Capitolul 1.6.2.2. Tavan		
170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind	m	3,0000

1	2	3	4	5
		sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8800
172	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,8800
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8800
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8800
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,8800
176	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000
		Capitolul 1.6.2.3. Pardoseli		
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,8100
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-4,8100
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,8100
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	8,3000
		Capitolul 2. Lucrari exterioare Capitolul 2.1. Desfaceti de tencuieli		

1	2	3	4	5
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane	m2	6,3000
		Capitolul 2.2. Lucrari de constructie Capitolul 2.2.1. Pereti		
182	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,2000
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,7200
184	pret de piata	Cornier (aplicat la glafuri ferestre si usa la intrare)	m	7,5000
185	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (reinnoire tencuielii existente "suba")	m2	15,7200
		Capitolul 2.2.2. Tavan		
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,3500
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,3500
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3500
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,3500
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,3500
		Capitolul 2.2.3. Scari		
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Intrarea in punctul medical)	m2	6,3500

1	2	3	4	5
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	7,1000
193	CK18C	Profil lat cu cauciuc pentru scari	m	70,0000
194	CH06B	Balustrada din inox pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din inox scara la intrarea centrala	m	9,7000
195	CH06B	Balustrada din inox pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din inox la scara de intrare din spate	m	1,5000
		Capitolul 2.2.4. Pereti de sprijin (la scari)		
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	32,1000
197	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la pereti	m2	32,1000
198	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritelui si grundului (reinnoire tencuielii existente "suba")	m2	18,8000
199	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (culoarea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	18,8000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.