

**Constructia terenului de minifotbal la Scoala Primara,
Gradinita Nr. 88 din or. Codru mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Teren Minifotbal**

Valoarea de deviz 712 215,67 lei

Intocmit in prețuri curente 27.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2,0000		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,8800		
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea portilor de fotbal, cosuri de baschetbol)	kg	615,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				
		1.2. Amenajare				
4	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,1500		
5	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala	m3	1,4500		

1	2	3	4	5	6	7
		aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,0000	---	---
7	TsCS4B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5000	---	---
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj tip caramida vibropresat grosimea minim 40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	15,0000	---	---
		<i>Total</i>	lei			
		Total Amenajare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pavaj Inclusiv salariu				
		2. Ingradire stadion				
9	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	8,4000	---	---
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,2000	---	---
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,0000	---	---
12	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Dm. 12mm	kg	364,0000	---	---

	2	3	4	5	6	7
B	CC01A2	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv Dm.6mm	kg	44,0700	---	---
14	CM3C	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B-15	m3	9,5000	---	---
15	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Coloane metalice teava rectangulară 80x80x3mm h=4m, 52 buc conform proiectului)	kg	1 508,7200	---	---
16	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: (Confectionarea portilor de fotbal Teava rotunda Dm. 80mm gros.3mm - 24m, teava rotunda Dm 25mm gros. 2mm - 12)	kg	150,0000	---	---
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	61,2000	---	---
18	CL19A	Ingradiri formate din împletitura sau țesătura din sîrmă zincată de tip Rabbit, inclusiv elementele metalice de susținere și fixare (Plasa de sîrmă zincată Rabbit dm. 3mm ochiu de 55x55mm)	m2	306,0000	---	---
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profile din oțel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stîlpi din metal existenți (Atenție Porti metalice batante în 2 canaturi, confectionată din metal cu grosimea nu mai mică de 2mm, forma tipul se va coordona cu beneficiarul) 2 buc	m2	12,0000	---	---
		<i>Total</i>	lei			
		Total Ingradire stadion				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Covor Stadion				
		3.1. Lucrari de terasamente				
20	TsC1RA1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Nivelarea platformei)	100 m3	1,3000		
21	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcare in auto)	100 m3	1,3000		
22	TsS1A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Evacuare)	t	1,3000		
23	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	6,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				
		3.2. Umpluturi, stratURI drenante				
24	TsCS4B	Strat de fundatie din Macadam fractia 20-40mm	m3	65,0400		
25	TsCS4C	Strat de fundatie din macadam 5-20mm	m3	32,5200		
26	TsCS4A	Strat de fundatie din (Savura)	m3	32,5200		
27	TsH3A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de minifotbal: Inaltimea firului de iarba 20mm, densitatea firelor 1080gr/m2, montata pe suport de polipropilena latimea rului 4000 mm, iarba de tip Florence sau analogic. (Pina la montare se vor prezenta monstre beneficiarului)	m2	650,4400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Umpluturi, stratURI				

1	2	3	4	5	6	7
		drenante Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total Covor Stadion Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Transportarea materialelor	7 %			
		Cheltueli de regie	14,5 %			
		Beneficiu de deviz	6 %			
		TVA	20 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				712 215,67

Intocmit

Damian V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

