

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria municipiului Hincesti**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria municipiului Hincesti**
- 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală a trotuarului str. M. Hîncu (Restaurant Hîncoop - Cimitirul Vechi) din municipiul Hîncești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea teritoriului		
		1.1. Trotuare din dale de beton Lot 1(intrestrada Sf. Maria nr.105 pina la nr 89.) m B=4.5m		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Desfacerea trotuarelor.	100 m3	3,680
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei, Caseta pentru borduri	m3	72,000
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	589,000
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta adaos 12cm pietris	m3	152,000
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60mm	m2	1 082,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)	m	398,000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8	m	927,000

1	2	3	4	5
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	39,750
		1.2. O portiune Lot 2 (Sector intre M. Hincu 89 si pod) -411.88m B=1.5v.		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Desfacerea trotuarelor.	100 m3	1,660
10	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	266,000
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei, Caseta pentru borduri	m3	13,000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	79,560
13	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40mm	m2	663,000
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)	m	452,000
15	DE110A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8	m	442,000
		1.3. Partea superioara Lot 3 Str, M. Hincu 137.		
16	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	165,720
17	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	52,300

1	2	3	4	5
18	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	16,500
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 10 cm	m3	16,570
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	36,300
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8	m	16,000
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2	165,720
		1.4. Partea superioara Str, M. Hincu 145		
23	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	391,650
24	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	89,800
25	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	39,000
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 10 cm	m3	39,200
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	33,200
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	56,600

1	2	3	4	5
		- BR100x20x8		
29	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2	391,650
		1.5. Partea superioara Str, M. Hincu 147		
30	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	235,000
31	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	140,000
32	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	23,000
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 10 cm	m3	23,500
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	54,000
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8	m	86,000
36	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2	235,000
		1.6. Schimbarea bordurelor sectorului interior M. Hincu 137-149		
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Desfacerea bordurelor.	100 m3	0,550
38	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	88,000
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,000
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (	m	239,000

1	2	3	4	5
		бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)		
41	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	7,170