

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Iasului,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau №
MD-2018-10-22-000072-11-48-C-
IEE**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Str.Iasului. Puminat electric exterior (марка IEE)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
1	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,325		
2	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	325,000		
3	Цена поставщика	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	22,000		
4	Цена поставщика	Скрепы для крепления лент А200	buc	22,000		
5	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА2000	buc	4,000		
6	Цена поставщика	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
7	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	7,000		
8	Цена поставщика	Зажим EP95-13	buc	10,000		
9	Цена поставщика	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	11,000		
10	Цена поставщика	Зажим ПС-1-1	buc	15,000		
11	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	22,000		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			27,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			7,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции				
12	08-02-30 5-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,000		
13	Pretul firmei	Кронштейн У4	buc	3,000		
14	08-02-30 5-1	Vratară pe stilp (Хомут)	buc	10,000		
15	Pretul firmei	Хомут Х16	buc	10,000		
16	Pretul firmei	Стяжка Г11	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
17	Pretul firmei	Заземляющий проводник d=10мм	m	8,000		
		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
18	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	9,000		
		Capitolul 2.3. Кабельные изделия				
19	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,450		
20	Pret de piata	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1x1,5мм ² +Cu	m	45,000		
		Capitolul 2.4. Прокат черных металлов				
21	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10мм)	100 m	0,500		
22	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,600		
23	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,060		
		Capitolul 2.5. Оборудование осветительное				
24	08-02-36 9-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 15-20Вт)	buc	10,000		
25	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС2)	buc	10,000		
		Capitolul 2.6. Демонтажные работы				
26	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	1,000		
27	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна k=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	1,000		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			27,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			7,00 %			
Total			100,00 +			
Celtueli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			

1	2	3	4	5	6	7
Cheltueele de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 3. Valoare utilajului						
28	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,000		
29	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	10,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuii de semifabricat si depozitie			1,20 %			

Total:

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji
Valoare utilajului

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)