

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de inginerie și de construcție

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț** cu publicare
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi.**
2. IDNO: **1016620007582**
3. Adresa: **mun. Chiținău str. I.Vieru,15/4**
4. Numărul de telefon/fax: **069269674**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **berezovschi1996@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Instituție Publică de Învățământ
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45453000-7	Lucrări de reparație a acoperășului bl.A			Conform Formularului nr. 1 anexat	
2	45453000-7	Reparația interioare în demisol (scara) LT M.Berezovschi str. I.Vieru 15/4			Conform Formularului nr. 1 anexat	
3	45453000-7	Reparația interioare în demisol (coloane)LT M.Berezovschi str. I.Vieru 15/4			Conform Formularului nr. 1 anexat	
4	45453000-7	Reparația interioare în demisol (grup sanitar)LT M.Berezovschi str. I.Vieru 15/4			Conform Formularului nr. 1 anexat	
5	45453000-7	Reparația interioare în demisol (coridor demisol)LT M.Berezovschi str. I.Vieru 15/4			Conform Formularului nr. 1 anexat	
Valoarea estimativă totală fara TVA: 1 662 594,13						

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 1) Pentru toate loturile; cu condiția că va demonstra numărul suficient de lucrători calificați.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit**
 (indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **operatorul economic va executa lucrările de reparație până la data de 15.08.2019**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2019**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
 (indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Certificat/Decizie/Extras de înregistrare a întreprinderii	Copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
2	Certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa s-au existența datoriilor	Copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
3	Garnție pentru ofertă în sumă de 2% a ofertei prezentate	original	obligatoriu
4	Raport financiar 2018	Copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
5	Declarație privind conduita etică și implicarea în parctici frauduloase F3.5	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
6	Declarație conduita etică F3.6	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
7	Date generale despre ofertant F3.7	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
8	Declarația privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari F3.8	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
9	Experiența similară F3.9	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
10	Declarație privind lista principalelor lucrări pentru ultimul an de activitate F3.10	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
11	Declarație privind dotarea cu utilaj F3.11	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
12	Declarație privind personalul angajat F3.12	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu
13	Aviz inspecția de stat în construcție F3.15	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila uimedă a ofertantului	obligatoriu

14	Certificat de atestare tehnică profesională a muncitorilor calificați: -diriginte de șantier - rețele ingineresti - apa și canalizare -Încălzire și ventelare -rețele electrice	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului. Cu prezentarea copiei ordinului de angajare în întreprindere	obligatoriu
15	Autorizație de funcționare a întreprinderii (Licența de activitatevalabilă ,sau orice alt documentce confirmă dreptul de executare a lucrărilor)	Copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului	obligatoriu
16	DUAЕ	original	obligatoriu
17	Certificat bancar (sau alt document) care va demonstra disponibilitatea banilor lichizi în marime de 75% din valoarea totală a achizitiei anuntate (ceia ce constituie 1496334,72 lei).	original	obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: *nu se aplică*

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *nu se aplică*

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -
- *Operatorul economic va prezenta în ofertă și la executarea contractului materiale calitative.*

- *Va prezenta personal calificat și suficient pentru a executa lucrările în termenul indicat (15.08.2019), în special pentru operatorii care vor prezenta oferta pentru toate loturile s-au cel puțin 2 loturi.*

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *cel mai mic preț, cu respectarea devizelor și prezentarea tuturor actelor solicitate, condițiilor înaintate în pct.18.*

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *conform SIA RSAP*

- pe: *conform SIA RSAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Ana Eremei-Berezovschi



acoperis 1

**LT Profil Arte "Mihai
Berezovschi" Lucrari de
reparatie la acoperis Blocul A**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări
Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie la acoperis Blocul A
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperis		
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 113,810
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 113,810
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli I strat ЭПП)	m2	1 113,810
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli II strat ЭКП)	m2	1 113,810
5	CE43B	Executarea invelitoareii de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	36,000
6	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: - Aeratore	buc	14,000
7	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	30,000
8	TsH92B	Incarcarea in auto	t	30,000
9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	30,000

Scara, Alina Sol u

Reparatii interioare in demisol.
Liceul IPLTPA Mihail
Brezovchi, str. Igor Vieru, 15/4,
mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1

Lista cu cantitațiile de lucrări

Deviz-oferta №

Reparatii interioare in demisol. Liceul IPLTPA Mihail Brezovchi, str. Igor Vieru,
15/4, mun. Chisinau
(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare				
		Capitolul 1.1. Scara de acces nr. 1 - demisol				
		Capitolul 1.1.1. Placaje la scari				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	33,800		
2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (odihna scarii)	m2	33,800		
3	RpCK25 A	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu scafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereti	m	29,200		
		Capitolul 1.1.2. Compartimentare pereti (depozit scara)				
4	RpCG25 A	Pereti despartitori, cu panouri usoare, din placi cutate din rasini poliesterice armate cu fibre de sticla (PAS) montate la inaltimei pina la 6 m	m2	18,800		
		Capitolul 1.1.3. Timplarie				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600		
		Capitolul 1.1.4. Pereti -casa scarii				
6	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	80,700		
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,600		
8	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,500		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	53,600		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,600		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,600		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,600		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,600		
14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	53,600		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,100		
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	27,100		
		Capitolul 1.1.5. Tavan -casa scarii				
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (schela mobila)	m2	18,000		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	33,800		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,800		
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,800		
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,800		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,800		
24	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,800		
		Capitolul 1.2. Scara de acces nr. 2 - demisol				
		Capitolul 1.2.1. Placaje la scari				

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	33,800		
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (odihna scarii)	m2	33,800		
27	RpCK25 A	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala. curatarea si amorsarea. exclusiv ceruirea si lustruirea. montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime. orizontale la pereti	m	29,200		
		Capitolul 1.2.2. Compartimentare pereti (depozit scara)				
28	RpCG25 A	Pereti despartitori, cu panouri usoare, din placi cutate din rasini poliesterice armate cu fibre de sticla (PAS) montate la inaltimei pina la 6 m	m2	18,800		
		Capitolul 1.2.3. Timplarie				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600		
		Capitolul 1.2.4. Pereti -casa scarii				
30	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	80,700		
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,600		
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,500		
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,600		
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,600		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,600		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,600		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,600		
38	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	53,600		
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,100		
40	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv	m2	27,100		

1	2	3	4	5	6	7
		montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
		Capitolul 1.2.5. Tavan -casa scarii				
41	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (schela mobila)	m2	18,000		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	33,800		
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,800		
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800		
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,800		
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,800		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,800		
48	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,800		
		Capitolul 1.3. Scara principala de acces nr. 1 (parter-etaje)				
		Capitolul 1.3.1. Tavan				
49	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (schela mobila)	m2	12,000		
50	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	20,200		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	20,200		
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,200		
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,200		
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,200		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,200		
56	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,200		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.3.2. Pereti -Casa scarii, inclusiv grinzi.				
57	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	234,500		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat. la pereti si tavane interioare	m2	234,500		
59	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie. la pereti din beton sau caramida. cu suprafete plane	m2	234,500		
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	68,300		
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	234,500		
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	234,500		
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	234,500		
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. coloanelor si tavanelor	m2	234,500		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	234,500		
66	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	234,500		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,100		
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile. cu rosturi alternante. in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	47,100		
		Capitolul 1.3.3. Finisari rampa scarii (partea inferioara)				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,800		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,800		
		Capitolul 1.4. Transportare deseuri				
71	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	8,000		
72	TsH92B	Incarcarea in auto	t	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
73	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,000		
Total			Lei			
Asigurari sociale si medicale			22.50 %			
Cheltuieli de transport			7.00 %			
Cheltuieli de depozitare			2.00 %			
Total			100.00 +			
Cheltuieli de regie			14.50 %			
Total			100.00 +			
Beneficiul de deviz			6.00 %			
Total			100.00 +			

Total:

Total	Lei		
TVA	20.00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

**Reparatii interioare in demisol.
Liceul IPLTPA Mihail
Brezovchi, str. Igor Vieru, 15/4,
mun. Chisinau**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

Deviz-oferta №

**Reparatii interioare in demisol. Liceul IPLTPA Mihail Brezovchi, str. Igor Vieru,
15/4, mun. Chisinau**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare Capitolul 1.1. Finisari coloane (coridor, demisol si parter, 8 coloane)				
1	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,000		
2	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS. tec. la pereti sau tavane suspendate. usi. etc.	m2	12,300		
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat. la pereti si tavane interioare	m2	38,400		
4	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite. executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie. la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,400		
5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 350 x 2000 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	32,000		
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	96,000		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,800		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime. executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,800		
9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,400		

1	2	3	4	5	6	7
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,800		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,800		
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	12,800		
		Capitolul 1.2. Transportare deseuri				
13	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,000		
14	TsH92B	Incarcarea in auto	t	2,000		
15	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000		

Total:

Total	Lei		
Asigurari sociale si medicale	22,50 %		
Cheltuieli de transport	7,00 %		
Cheltuieli de depozitare	2,00 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiul de deviz	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

0

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

Corid. demisol IV

**Reparatii interioare in demisol.
Liceul IPLTPA Mihail
Brezovchi, str. Igor Vieru, 15/4,
mun. Chisinau**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Deviz-oferta №

**Reparatii interioare in demisol. Liceul IPLTPA Mihail Brezovchi, str. Igor Vieru,
15/4, mun. Chisinau**
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare				
		Capitolul 1.1. Coridorul principal - demisol				
		Capitolul 1.1.1. Timplarie				
1	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,500		
		Capitolul 1.1.2. Tavan				
2	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	212,000		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	262,000		
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	262,000		
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	262,000		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	262,000		
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	262,000		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	262,000		
9	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent.	m2	262,000		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		Capitolul 1.2. Coridorul secundar 1 (iesire la exterior)-demisol				
		Capitolul 1.2.1. Tavan				
10	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	41,700		
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,700		
		Capitolul 1.2.2. Pereti				
12	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	38,600		
13	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	92,400		
14	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,400		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat. la pereti si tavane interioare	m2	92,400		
16	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	92,400		
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	92,400		
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,300		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,800		
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,800		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,400		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,800		
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	44,800		
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	47,600		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
25	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	39,000		
		Capitolul 1.2.3. Timplarii				
26	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,600		
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,500		
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	26,000		
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	5,200		
30	CF15A1 K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	5,200		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,200		
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,200		
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,200		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,200		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,200		
36	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	5,200		
		Capitolul 1.3. Coridorul secundar 2 (clase de studii)-demisol Capitolul 1.3.1. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	115,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
		Capitolul 1.3.2. Pereti				
38	RpCG29 B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	3,600		
39	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	98,300		
40	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	76,000		
41	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	200,000		
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	200,000		
43	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	200,000		
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	124,000		
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminu	m	25,300		
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,000		
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124,000		
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 224,00 0		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,000		
50	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	124,000		
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	76,000		
52	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	98,300		

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
		Capitolul 1.3.3. Timplarii				
53	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,300		
54	CK25A	Uși confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,300		
55	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,600		
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	6,100		
57	CF15A1 K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	6,100		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,100		
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,100		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu iaracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,100		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,100		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,100		
63	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	6,100		
		Capitolul 1.4. Transportare deseuri				
64	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	8,000		
65	TsH92B	Incarcarea in auto	t	8,000		
66	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			
		Cheltuieli de transport	7,00 %			
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiul de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
		Capitolul 2. Electricitatea				
		Capitolul 2.1. Lucrari pregatitoare				
67	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000		
68	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000		
69	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	29,000		
70	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	29,000		
71	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	220,000		
72	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	220,000		
		Capitolul 2.2. Cablu				
73	RpEA01 B	Montarea tuburilor gofrat d=20mm	m	310,000		
74	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000		
75	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG, , avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	110,000		
76	RpEA07 A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	24,000		
		Capitolul 2.3. Prize si intreruptoare				
77	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
78	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor 1 clapa	buc	4,000		
79	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor 2 clape	buc	4,000		
Capitolul 2.4. . Corpuri de iluminat						
80	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Iluminator LED 600X600mm)	buc	24,000		
Total			Lei			
Asigurari sociale si medicale			22.50 %			
Transportarea materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
TOTAL			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
TOTAL			100,00 +			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
TOTAL			100,00 +			

Total:

Total	Lei		
TVA	20.00 %		

Total deviz:

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

()



prof. Soni Iar



**Reparatii interioare in demisol.
Liceul IPLTPA Mihail
Brezovchi, str. Igor Vieru, 15/4,
mun. Chisinau**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

Deviz-oferta №

**Reparatii interioare in demisol. Liceul IPLTPA Mihail Brezovchi, str. Igor Vieru,
15/4, mun. Chisinau**

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare				
		Capitolul 1.1. Grup sanitar nr.1				
		Capitolul 1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". inclusiv sistemul-grila	m2	7,300		
		Capitolul 1.1.2. Pereti				
2	RpCM33 A	Demontarea plăcajelor din faianța, gresie, ceramica	m2	22,300		
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,100		
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	48,100		
5	RpCJ12 A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	48,100		
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,500		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,100		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,100		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	24,100		
10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	24,100		

1	2	3	4	5	6	7
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,100		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,000		
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	24,000		
Capitolul 1.1.3. Pardosele						
14	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,100		
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-I 100x100x4)	kg	14,500		
16	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,100		
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,800		
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	7,800		
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	7,800		
20	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,700		
Capitolul 1.1.4. Timplarii						
21	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,200		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,200		
23	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare. in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	9,900		
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	9,900		

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat. la pereti interioare	m2	3,600		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,600		
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime. executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos. la tavan. preparare manuala a mortarului	m2	3,600		
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,600		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. coloanelor si tavanelor	m2	3,600		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,600		
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2	3,600		
		Capitolul 1.1.5. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare				
32	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
33	RpSC10 A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000		
34	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale. avind diametrul de 20 mm	m	8,500		
35	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze. din otel sau PVC montata prin incastrare. conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000		
36	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare. imbinata prin lipire. montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200		
37	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze. din otel sau PVC montata prin incastrare. conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000		
38	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati. avind teava de scurgere din material plastic. montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
40	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
41	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv	buc	8,000		
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,000		
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000		
		Capitolul 1.2. Grup sanitar nr.2				
		Capitolul 1.2.1. Tavan				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,300		
		Capitolul 1.2.2. Pereti				
45	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,300		
46	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,100		
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,100		
48	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie. la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,100		
49	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,500		
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,100		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului.	m2	24,100		
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,100		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,100		
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,100		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,000		
56	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi	m2	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
		culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm. executate pe suprafete plane la pereti si stilpi. inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante. in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Capitolul 1.2.3. Pardosele				
57	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. beton simplu	m3	1,100		
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-I 100x100x4)	kg	14,500		
59	CA04A4	Beton turnat in placi. grinzi. stilpi. preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,100		
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,800		
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	7,800		
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	7,800		
63	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,700		
		Capitolul 1.2.4. Timplarii				
64	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre, obloane, cutii, rulou, masti. etc.)	m2	3,200		
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,200		
66	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor. la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	9,900		
67	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	9,900		
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat. la pereti interioare	m2	3,600		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,600		
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos. la tavan. preparare manuala a mortarului	m2	3,600		

1	2	3	4	5	6	7
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,600		
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,600		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,600		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600		
		Capitolul 1.2.5. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare				
75	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
76	RpSC10 A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000		
77	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare. la cladiri de locuit si social-culturale. avind diametrul de 20 mm	m	8,500		
78	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000		
79	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200		
80	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000		
81	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
82	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
83	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16.0 mm, inclusiv	buc	8,000		
85	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central. avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"				
86	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000		
		Capitolul 1.3. Transportare deseuri				
87	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,000		
88	TsH92B	Incarcarea in auto	t	2,000		
89	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000		
		Total	Lei			
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			
		Cheltuieli de transport	7,00 %			
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiul de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
		Capitolul 2. Electricitatea				
		Capitolul 2.1. Lucrari pregatitoare				
90	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000		
91	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000		
92	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	6,000		
93	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000		
94	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton arnat de 5x100 cmp	m	22,000		
95	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	22,000		
		Capitolul 2.2. Cablu				
96	RpEA01 B	Montarea tuburilor gofrat d=20mm	m	48,000		
97	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	42,000		

1	2	3	4	5	6	7
98	RpEA07 A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	8,000		
Capitolul 2.3. Prize si intrerupatoare						
99	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc	2,000		
100	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor 1 clapa	buc	2,000		
Capitolul 2.4. Corpuri de iluminat						
101	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Iluminator LED 600X600mm)	buc	2,000		
Total			Lei			
Asigurari sociale si medicale			22.50 %			
Cheltuieli de transport			7.00 %			
Cheltuieli de depozitare			2.00 %			
TOTAL			100.00 +			
Cheltuieli de regie			76.00 %			
TOTAL			100,00 +			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
TOTAL			100.00 +			

Total:

Total	Lei		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()