

**Lucrari de renovare a drumului
L 217 R20 - Busauca - Ghiduleni,
km 0,34 - 0,70**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 217, R20 - Busauca - Ghiduleni (km 0,34 - 0,70) Capitolul 1.1. Consolidarea santurilor trapezoidalencu beton monolit		
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,4000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,0000
3	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	180,0000
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	180,0000
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,2000
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	52,0000
7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (340 m canal de evacuare)	m3	52,0000
8	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de	m	520,0000

1	2	3	4	5
		24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Material lemnos = 0,63 m3)		
9	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (mastic bituminos = 0,437 t)	m	520,0000
		Capitolul 1.2. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M 300)	m2	340,0000
		Capitolul 1.3. Amenajarea sistemului rutier		
11	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 200,0000
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (din amestec C4 M 400 fr. 5- 120 mm, gr. 10 cm)	m3	220,0000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	1,3150
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg - II SM STB 1033:2008; h=6,0 cm)	m2	2 190,0000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30 l/m2)	t	0,6570
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 190,0000

Întocmit: Șef SCGCD Rusu Marcel

