

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Carpineni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Carpineni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Casei de Cultura din s. Carpineni,r-nul Hincesti.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Tavanul</b>  |                    |         |
| 1      | CB14C                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  | m2                 | 50,000  |
| 2      | CB14C                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Permutarea schelei)                                       | m2                 | 333,500 |
| 3      | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decanant (Curatarea locurilor unde acoperisul a curs cu antimucegai)  | m2                 | 4,650   |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2                 | 530,000 |
| 5      | RpCR08B                     | Vopsirea (zugraveli lavabile pe baza acril "SNEJCA") cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Cu K=1.2la poz6.7 resurse) | m2                 | 530,000 |
|        |                             | <b>2. Peretii</b>  |                    |         |
| 6      | CB16A                       | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Diferenta pe inaltime la pereti)  | m2                 | 120,000 |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2                 | 415,000 |
| 8      | RpCR08B                     | Vopsirea (zugraveli lavabile pe baza de acril "SNEJCA") cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent                          | m2                 | 415,000 |
| 9      | RpCR27B2                    | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta                                      | m2                 | 7,200   |
| 10     | RpCO46E                     | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn                       | m2                 | 100,000 |
|        |                             | <b>3. Usile</b>  |                    |         |
| 11     | RpCO46E                     | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn                       | m2                 | 33,060  |
|        |                             | <b>4. Lucrari diverse</b>  |                    |         |
| 12     | RpEK06A                     | Demontarea sticlelor al corpurilor de iluminat cu bec incandescent   | buc                | 200,000 |
| 13     | RpCR29A                     | Curatarea plafonelor de colb pe interior si exterior   | m2                 | 110,000 |
| 14     | RpEK08A                     | Montarea sticlelor al corpurilor de iluminat cu bec incandescent   | buc                | 200,000 |



*Andrei Rusu*