

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Carpineni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Carpineni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Casei de Cultura din s. Carpineni, r-mul Hincesti.**

August 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Tavanul		
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	50.000
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Permutarea schelei pe interiorul cladirei)	m2	333.500
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei. cu decapant (Locurile unde acoperisul a curs)	m2	4.650
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa in profunzime	m2	530.000
5	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile SNEJCA) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet. la interior si exterior. in 2 straturi. pe glet de ipsos existent	m2	530.000
		2. Peretii		
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv. cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	25.000
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv. cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetrul peretilor)	m2	95.000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa in profunzime	m2	415.000
9	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile SNEJCA) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet. la interior si exterior. in 2 straturi. pe glet de ipsos existent	m2	415.000
10	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii. in doua straturi. cu vopsele de ulei. pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	7.200
11	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti. executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat. montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	100.000
		3. Usile		
12	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti. executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat. montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	33.060
		4. Pardoselele		
13	RpCR12B	Vopsirea timplariei. pe suprafete de peste 20 mp. cu lac de ulei	m2	450.000
		5. Lucrari diverse		
14	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	200.000
15	RpEK02A	Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	200.000
16	RpEK04A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	10.000
17	RpEK08A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	200.000



A. Rusu