

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Томай
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Томай
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Актовый зал				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) *Деревянный пол	m2	68,00
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	7,4800
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	7,4800
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,0400
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	2,0400
2	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	1,70
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,8500
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	27,20
1.	9312040019600	<i>Sapator</i>	h-om	48,6880
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	6,8000
1.	1411122201751	<i>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm</i>	m3	29,9200
2.	1421202200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667</i>	m3	6,8000
3.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,7200
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	76,84
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	2,3820
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,3842
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	77,6084
2.	2710602000030.	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,3842
3.	2734113803116.	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,7684
4.	2523156719079.	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	11,5260
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0461
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	68,00
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	54,4000
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	6,8000
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500</i>	kg	1 632,0000
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	4,4200
3.	1421102200161	<i>Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm</i>	m3	4,0800
4.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,2440
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	6,8000
2.	2952270003700	<i>Centrala de beton</i>	h-ut	0,4080
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) плинтус норма 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	68,00

1	2	3	4	5
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	78,2000
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	10,2000
1.	2670112204051	<i>Placi din laminat</i>	m2	72,1140
2.	1111000100048	<i>Strat sintetic</i>	m2	72,1140
3.	2030122946766	<i>Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm</i>	m	36,4004
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	2,0400
2. Grupa №1				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) *Деревянный пол	m2	68,00
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	7,4800
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	7,4800
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,0400
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	2,0400
8	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	1,70
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,8500
9	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	27,20
1.	9312040019600	<i>Sapator</i>	h-om	48,6880
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	6,8000
1.	1411122201751	<i>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm</i>	m3	29,9200
2.	1421202200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667</i>	m3	6,8000
3.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,7200
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 mm.	kg	76,84
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	2,3820
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,3842
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	77,6084
2.	2710602000030.	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,3842
3.	2734113803116.	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,7684
4.	2523156719079.	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	11,5260
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0461
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	68,00
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	54,4000
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	6,8000
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	1 632,0000
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	4,4200
3.	1421102200161	<i>Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm</i>	m3	4,0800
4.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,2440
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	6,8000
2.	2952270003700	<i>Centrala de beton</i>	h-ut	0,4080
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) плинтус норма 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	68,00
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	78,2000
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	10,2000
1.	2670112204051	<i>Placi din laminat</i>	m2	72,1140
2.	1111000100048	<i>Strat sintetic</i>	m2	72,1140
3.	2030122946766	<i>Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm</i>	m	36,4004
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	2,0400
3. Grupa №2				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	68,00

1	2	3	4	5
		(Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) *Деревянный пол		
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	7,4800
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	7,4800
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,0400
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	2,0400
14	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	1,70
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,8500
15	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	27,20
1.	9312040019600	<i>Sapator</i>	h-om	48,6880
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	6,8000
1.	1411122201751	<i>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm</i>	m3	29,9200
2.	1421202200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667</i>	m3	6,8000
3.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,7200
16	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	76,84
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	2,3820
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,3842
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	77,6084
2.	2710602000030.	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,3842
3.	2734113803116.	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,7684
4.	2523156719079.	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	11,5260
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0461
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	68,00
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	54,4000
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	6,8000
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500</i>	kg	1 632,0000
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	4,4200
3.	1421102200161	<i>Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm</i>	m3	4,0800
4.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,2440
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	6,8000
2.	2952270003700	<i>Centrala de beton</i>	h-ut	0,4080
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) плинтус норма 0,53 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	68,00
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	78,2000
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	10,2000
1.	2670112204051	<i>Placi din laminat</i>	m2	72,1140
2.	1111000100048	<i>Strat sintetic</i>	m2	72,1140
3.	2030122946766	<i>Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm</i>	m	36,4004
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	2,0400
4. Метод кабинет				
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) *Деревянный пол	m2	36,61
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	4,0271
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	4,0271
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,0983
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	1,0983
20	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	0,92

1	2	3	4	5
		(Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)		
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,4600
21	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	14,64
1.	9312040019600	<i>Sapator</i>	h-om	26,2056
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	3,6600
1.	1411122201751	<i>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm</i>	m3	16,1040
2.	1421202200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667</i>	m3	3,6600
3.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,4640
22	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	41,37
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	1,2825
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,2069
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	41,7837
2.	2710602000030.	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,2069
3.	2734113803116.	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,4137
4.	2523156719079.	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	6,2055
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0248
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	36,61
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	29,2880
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	3,6610
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500</i>	kg	878,6400
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	2,3797
3.	1421102200161	<i>Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm</i>	m3	2,1966
4.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,2081
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	3,6610
2.	2952270003700	<i>Centrala de beton</i>	h-ut	0,2197
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) плинтус норма 0,87 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	36,61
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	42,1015
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,4915
1.	2670112204051	<i>Placi din laminat</i>	m2	38,8249
2.	1111000100048	<i>Strat sintetic</i>	m2	38,8249
3.	2030122946766	<i>Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm</i>	m	32,1692
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	1,0983
5. Кухня				
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,70
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	2,6550
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	2,6550
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,8850
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,7080
26	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	1,33
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,6650
27	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	20,00
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,6200
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1000

1	2	3	4	5
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	20,2000
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1000
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,2000
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	3,0000
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	17,70
1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,1600
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7700
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	424,8000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1505
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,0620
4.	4100126202818	Apa	m3	0,5841
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7700
2.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1062
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) плинтус норма 1 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,70
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,3550
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6550
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	18,7709
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,7709
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	17,8770
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5310
6. Фойе				
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01	m2	58,58
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,7077
1.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	896,2740
2.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,2722
3.	4100126202818	Apa	m3	0,2343
1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,4604
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5858
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) *В том числе плинтус из данного покрытия Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	58,58
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	117,1600
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,7102
1.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,8749
2.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,7080
3.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	310,6205
4.	2710503808004	Fir de sudare	m	60,3491
5.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,8749
6.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	65,0824
7.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	62,1241
8.	4100126202818	Apa	m3	0,0887
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5858
2.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7030
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,7160
7. Ступени наружные центральный вход				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	6,14
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1842
1.	2416586105303,0 1	Бетоноконтакт	kg	0,9210

1	2	3	4	5
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3070
33	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	6,94
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2151
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0347
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	7,0094
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0347
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0694
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,0410
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0042
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	6,14
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,1310
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,3254
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	22,9452
3.	24302261000001	Fuga	kg	2,9147
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	124,0280
5.	4100126202818	Apa	m3	0,0124
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0737
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0614