

**Obiectivul:** Construcția drumului din beton cu lățimea de 3 m și lungimea de 350 m

**Obiectul:** Drum de acces

**Devizul:** Lucrări de betonare a drumului

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2.1.3

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Lucrări de reparație</b>		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material.( Piatra spartă - materialul beneficiarului)	100m2	9,0000
2	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала).	100m3	1,8000
3	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton B25 cu adaos de fibre metalice) t 15 cm (187x3x0,15. = 84,15m.c.	m3	157,5000
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi.	m.p	1 050,0000
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	225,0000
6	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	225,0000
		<b>TOTAL Lucrări de reparație</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.