

**Lucrari de iluminat stradal din
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT120**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj				
1	33-04-008-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	1,60		
2	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	м	1 600,00		
3	136 п. K=1,00	Banda F2007	м	156,00		
4	137 п. K=1,00	Clama A200	buc	156,00		
5	163 п. K=1,00	Suport CA 1500	buc	23,00		
6	164 п. K=1,00	Clema ES 1500	buc	55,00		
7	165 п. K=1,00	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	31,00		
8	168 п. K=1,00	Clema de ramificare LP2x95	buc	60,00		
9	1699 п. K=1,00	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	14,00		
10	167 п. K=1,00	Curelusa CSB 180	buc	141,00		
11	Pretul firmei п. K=1,00	Clema ПС-1-1	buc	12,00		
12	08-02-148-1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,90		

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
13	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu ABBГ-3x4mm2	м	90,00		
14	08-02- 363-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	30,00		
15	п. K=1,00	Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0- 10 D48mm	buc	30,00		
16	08-03- 596-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,30		
17	08-02- 472-8 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,20		
		Capitolul 2. Utilaj				
18	Pretul firmei п. K=1,00	Corp de iluminat LED-50W, 5700K	buc	30,00		