

Obiectivul: Lucrari de reparatie a acoperisului de tip terasa din str. Mihail Lomonosov 42

Școala Auxiliară 5

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30

Obiectul: Lucrari de reparatie				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontare		
1.1.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	390,0000
1.1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	390,0000
1.1.3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea gunoiului).	t	25,0000
1.1.4	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	25,0000
		TOTAL Capitolul 1. Demontare		
		Capitolul 2. Acoperisul		
1.1.5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	390,0000
1.1.6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor 2 kg/mp.	kg	780,0000
1.1.7	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 1cm).	m2	390,0000
1.1.8	IzF01F2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretiile cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat. (Pramer)	m2	390,0000
1.1.9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (Bipol EKP)	m2	390,0000
1.1.10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (Bipol HKP)	m2	390,0000
1.1.11	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperire parapet)	m2	47,7000
1.1.12	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,0000
1.1.13	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,0000
		TOTAL Capitolul 2. Acoperisul		
		Capitolul 3. Canale de ventilare		
1.1.14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	14,1700
1.1.15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	214,6500
1.1.16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,2147
1.1.17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	4,7700
		TOTAL Capitolul.3 Canale de ventilare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.