

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

P-1

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Cioresti r-nul Nisporeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Cioresti r-nul Nisporeni**
3. Obiectul achizițiilor : **Lucrări suplimentare la obiectul „Reparatia capitala a casei de cultura din s. Cioresti , r-nul Nisporeni ,”**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea teritoriului		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	418,400
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	15,000
3	DI118 aplicativ	Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestec de nisip si ciment /se exclud;scarificator si tractor /	m3	20,900
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,240
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	37,600
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,000
7	TsA02D	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare/ la bordura /	m3	2,600
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.5cm	m3	20,900
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Borduri 100x20x8cm /	m	43,000
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Pavaj tip caramida culoare gri grosime 6cm /	m2	418,400
		2. Imprejmuirea teritoriului		
11	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice cu pastrarea sectiilor/ Se exclude macara /	kg	288,000
12	DF04A aplicativ	Deplantarea stilpi metalicu 80x80mm h=1.9m	buc	2,000
13	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea stilpilor metalici adincime 0,7 m:- sol mediu	buc	2,000
14	CA08D	Betonarea fundatii de stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 200 x 200 x 1000 mm	buc	2,000
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate , inglobate total in beton /Stilpi metalici 80x80x4mm	kg	36,900

1	2	3	4	5
		h=2.0m /		
16	RpCS17B	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model decorativ sau forjat /patrat 10x10 mm 1m/l =0.8kg/	m	48,000
17	CK33C aplicativ	Inlocuirea balamailor la poarta	buc	4,000
18	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a grilelor metalice, in doua straturi de vopsea inclusiv stilpi metalici	m2	19,100
		3. Drenaj		
19	TsA02D	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	5,400
20	SB08E	Teava din material plastic pentru drenaj avind diametrul de 100 mm /Teava drenaj d100 SN4 /	m	36,000
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 40-63mm	m3	4,320
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 15mm	m3	1,080
23		Folie geotextil TS 105g/m2	m2	36,000

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare demontare		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	23,200
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	158,000
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	98,200
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	45,600
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips ornamentate	m2	15,000
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton sub pardosele	m3	12,820
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi)	m2	2,100
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,500
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000
10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	24,800
11	Tr1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	37,100
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	37,100
		2. Lucrari de constructie finisare interioare		
		2.1. Tavane		

1	2	3	4	5
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	147,500
		2.2. Pereti		
14	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (curatirea placilor decorative)	m2	29,200
15	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	64,900
16	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	132,800
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor cu amorsa grund	m2	34,700
18	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se aduna la art. CF50)	m2	160,100
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,100
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aperetilor cu amorsa grund	m2	160,100
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,100
22	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,800
		2.3. Pardosele		
		2.3.1. Tip 2		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogrun	m2	349,300
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2	327,710
25	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	69,200
		2.3.2. Tip 4		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	379,400
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-379,400
		2.3.3. Pardosele din gresie		
28	CG22A	Pardoseli din beton clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	401,000
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa d=4 100x100 /	kg	882,200
30	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, descarcare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	77,500
31	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc /canale b/armat /	m3	7,500
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	74,500
33	CG22A	Pardoseli din cheramzitobeton in grosime de 10 cm, in	m2	129,900

1	2	3	4	5
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp		
34	CG22A4 k=5	Pardoseli din cheramzitobeton in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga k=5	m2	129,900
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	129,900
36	CG01A1k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga k=5	m2	129,900
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2	183,500
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	146,830
		2.4. Timplarie		
		2.4.1. Usi		
39	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,880
		2.4.2. Vitrine		
40	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,010
		2.4.3. Ferestre		
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latime 300-450mm	m	14,300
		2.5. Scari interioare		
42	CA04D3	Beton turnat in trepte preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	4,950
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	22,000
44	Pret de piata	Balustrada din inox	m	11,300
		2.6. Sala festiva		
45	CK17F1	Placi fibrolemnoase laminate /pereti /	m2	139,200
46	CR03A	Schelet din rigle de rasinoase , executate la pereti	m3	1,670
47	CK18A	Montarea plintei din lemn	m	95,000
48	RpCM33E	Demontarea placajelor din gips ornamentate	m2	15,000
49	CJ09A1	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, turnate pe santier, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc	177,000
50	CF05C	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 executate manual pe suprafete drepte aplicate la slituri, , orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 31-50 cm inclusiv,	m	61,000

1	2	3	4	5
		/latime 45cm /		
		3. Lucrari de constructii finisari exterioare		
		3.1. Accese		
		3.1.1. c-c		
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton .C16/20	m3	6,440
52	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,800
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,600
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d=4mm 100x100mm /	kg	97,500
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betono-grund	m2	5,300
56	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Piatra artificiala la soclu)	m2	5,300
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Cot d=110mm /	buc	2,000
59	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 55m/1 /	kg	48,840
60	Pret de piata	Balustrada din inox	m	6,000
		3.2. Acoperis		
61	RpCH22A	Reparatii la lucarne din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, la pivnita in exterior, in unul sau 2 canate din scinduri brute de 24 mm grosime /numai manopera	m2	12,000
62	RpCI22C	Glafuri din tabla zincata vopsita anticoroziv montate pe zidarie de caramida la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv /parapet /	m	15,000
63	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	7,000
		3.3. Grinda - consolidare		
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice /C16/20	m3	0,300
65	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/Armatura d6A1 /	kg	4,440
66	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi	kg	66,360

1	2	3	4	5
		si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d16A3 /		
67	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,600
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,800
69	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv/ Sveler nr.24 =6.4m/l /	t	0,165
		4. Diferite		
70	RCsB30J k=2.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii , utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm /k=2.5 la utilaj /	buc	13,000
71	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	13,000

Preşedintele grupului de lucru



Guțu Valeriu