

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Примария чс.Конгаз
2. Organizatorul procedurii de achiziție Примария чс.Конгаз
3. Obiectul achizițiilor Теневые навесы. -3шт.д.с.\* Гармония \* с.Конгаз  
Комратский район АТО Гагаузия

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Теневой навес №1.</b>		
		<b>1.1. Общестроительные работы.</b>		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях--Ямы под стойки-опоры-- 0.3x0.3x0.8x10шт.--0.72м3)	m3	0,72
2	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж стоек-колонн на бетоне из проф. трубы 60x60x4---10шт.--32 п.м.х6.82==218.24кг)	t	0,218
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под поребрики)	m3	0,96
4	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса.М150.--под столбы-стойки)	m3	0,72
5	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок по периметру и стропил под кровлю из проф. трубы60*40*х3 мм--35 м.п.)	t	0,151
6	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (- Прогоны из проф. трубы 40x20*х3 мм под профнастил кровли--обрешетка --323.2п.м.)	kg	39,44
7	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( Прогоны стен из проф. трубы 20*40*2 мм под профнастил стен--44м.п.)	kg	74,80
8	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane	m2	24,10

1	2	3	4	5
		metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными стальными шурупами, на металлические подкладки, --H=3см.)		
9	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно--с наружной стороны H=2см по готовому каркасу--профнастил стен)	m2	32,00
10	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из листов ОСБ-12мм на саморезах)	m2	32,00
11	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя --плюс грунтовка)	m2	16,00
12	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска ОСБ-12 краской в 2 слоя)	m2	64,00
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (СКАМЕЙКИ ИЗ ДЕРЕВ. БРУСА 40X50MM по готовому каркасу)	m3	0,10
14	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические изделия из стального профиля 30*40*2мм--10 п.м.--металлоконструкции скамеек)	kg	12,24
15	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (окраска деревянных изделий скамеек краской в 2 слоя)	m2	7,90
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 80x250x1000мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см--по периметру навеса)	m	16,00
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка--5см)	m3	0,75
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня--толщиной 5см.)	m3	0,75
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных	m2	15,00

1	2	3	4	5
		плиток T=4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
		<b>1.2. Теневой навес №2</b> <b>1.2.1. Общестроительные работы.</b>		
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях--Ямы под стойки-опоры--0.3x0.3x0.8x10шт.--0.72м3)	m3	0,72
21	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж стоек-колонн на бетоне из проф. трубы 60x60x4---10шт.--32 п.м.х6.82---218.24кг)	t	0,218
22	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под поребрики)	m3	0,96
23	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса.М150.--под столбы-стойки)	m3	0,72
24	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок по периметру и стропил под кровлю из проф. трубы60*40*х3 мм--35 м.п.)	t	0,151
25	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (- Прогонь из проф. трубы 40x20*х3 мм под профнастил кровли--обрешетка --323.2п.м.)	kg	39,44
26	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( Прогонь стен из проф. трубы 20*40*2 мм под профнастил стен--44м.п.)	kg	74,80
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными стальными шурупами, на металлические подкладки.--Н=3см.)	m2	24,10
28	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin	m2	32,00

1	2	3	4	5
		suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно--с наружной стороны Н=2см по готовому каркасу--профнастил стен)		
29	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из листов ОСБ-12мм на саморезах)	m2	32,00
30	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя --плюс грунтовка)	m2	16,00
31	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска ОСБ-12 краской в 2 слоя)	m2	64,00
32	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (СКАМЕЙКИ ИЗ ДЕРЕВ. БРУСА 40X50MM по готовому каркасу)	m3	0,10
33	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические изделия из стального профиля 30*40*2мм--10 п.м.--металлоконструкции скамеек)	kg	12,24
34	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (окраска деревянных изделий скамеек краской в 2 слоя)	m2	7,90
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 80x250x1000мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см--по периметру навеса )	m	16,00
36	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка--5см)	m3	0,75
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня--толщиной 5см.)	m3	0,75
38	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток Т=4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	15,00
		<b>1.3. Теневой навес №3</b>		
		<b>1.3.1. Общестроительные работы.</b>		
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv	m3	0,72

1	2	3	4	5
		mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях--Ямы под стойки-опоры--0.3x0.3x0.8x10шт.--0.72м3)		
40	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж стоек-колонн на бетоне из проф. трубы 60x60x4---10шт.--32 п.м.x6.82==218.24кг)	t	0,218
41	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под поребрики)	m3	0,96
42	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса.M150.--под столбы-стойки)	m3	0,72
43	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок по периметру и стропил под кровлю из проф. трубы60*40*x3 мм--35 м.п.)	t	0,151
44	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (- Прогоны из проф. трубы 40x20*x3 мм под профнастил кровли--обрешетка --323.2п.м.)	kg	39,44
45	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( Прогоны стен из проф. трубы 20*40*2 мм под профнастил стен--44м.п.)	kg	74,80
46	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными стальными шурупами, на металлические подкладки.--H=3см.)	m2	24,10
47	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно--с наружной стороны H=2см по готовому каркасу--профнастил стен)	m2	32,00
48	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из листов ОСБ-12мм на саморезах)	m2	32,00

1	2	3	4	5
49	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя --плюс грунтовка)	m2	16,00
50	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска ОСБ-12 краской в 2 слоя)	m2	64,00
51	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (СКАМЕЙКИ ИЗ ДЕРЕВ. БРУСА 40X50ММ по готовому кркасу)	m3	0,10
52	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические изделия из стального профиля 30*40*2мм--10 п.м.--металлоконструкции скамеек)	kg	12,24
53	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (окраска деревянных изделий скамеек краской в 2 слоя)	m2	7,90
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 80x250x1000мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см--по периметру навеса )	m	16,00
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка--5см)	m3	0,75
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня--толщиной 5см.)	m3	0,75
57	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток Т=4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	15,00