

**Servicii de întreținerea și  
reparația drumurilor locale din  
r-ul. Dondușeni pe anul 2025**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Reparatii imbracamintei asfaltice</b>                                                                                                                                        |        |           |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova</b>                                                                                                                                       |        |           |                                                   |                            |
| 1      | DI151A                    | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.                                                             | t      | 6,500     |                                                   |                            |
| 2      | TsC02D 1                  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                             | 100 m3 | 0,050     |                                                   |                            |
| 3      | RpDD05 B                  | Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare | m2     | 10,000    |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.2. L64 Donduseni-Taul-Tirnova</b>                                                                                                                                             |        |           |                                                   |                            |
| 4      | DI151A                    | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.                                                             | t      | 5,000     |                                                   |                            |
| 5      | TsC02D 1                  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                             | 100 m3 | 0,120     |                                                   |                            |
| 6      | RpDD05 B                  | Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare | m2     | 25,000    |                                                   |                            |
| 7      | DA12B                     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                             | m3     | 42,000    |                                                   |                            |
| 8      | DB19A                     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                | m2     | 150,000   |                                                   |                            |
| 9      | DI107                     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                 | t      | 0,045     |                                                   |                            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5             | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---|---|
| 10 | DB16D       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                               | m2     | 150,000       |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.3. L65 R-12 -drumul de acces spre or. Donduseni</b>                                                                                                                              |        |               |   |   |
| 11 | TsC02D<br>1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                | 100 m3 | 0,060         |   |   |
| 12 | TsE05B      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 1,200         |   |   |
| 13 | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                | m3     | 82,000        |   |   |
| 14 | RpDD05<br>B | Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare    | m2     | 10,000        |   |   |
| 15 | DI151A      | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.                                                                | t      | 7,000         |   |   |
| 16 | DI158A      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                              | m2     | 55,000        |   |   |
| 17 | DI155A      | Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm                                          | m2     | 1 400,00<br>0 |   |   |
| 18 | DB16H       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 2 590,00<br>0 |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.4. L67 drumul de acces spre s. Pivniceni</b>                                                                                                                                     |        |               |   |   |
| 19 | DI151A      | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.                                                                | t      | 2,000         |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.5. L 68 Drum de acces spre s. Cernoleuca</b>                                                                                                                                     |        |               |   |   |
| 20 | TsC02D<br>1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                | 100 m3 | 0,040         |   |   |
| 21 | RpDD05<br>B | Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare    | m2     | 6,000         |   |   |
| 22 | DI158D      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 7 cm                                                                                | m2     | 10,000        |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.6. L68-1 G-10-drumul</b>                                                                                                                                                         |        |               |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|
|    |        | <b>de acces spre s. Climauti</b>                                                                                                                                      |       |         |   |   |
| 23 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.                                      | t     | 2,000   |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 1.7. L 72 Sudarca - Horodiste</b>                                                                                                                        |       |         |   |   |
| 24 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.                                      | t     | 4,000   |   |   |
| 25 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                    | m2    | 30,000  |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 1.8. L74 R8-1-drum de acces spre s. Arionesti</b>                                                                                                        |       |         |   |   |
| 26 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.                                      | t     | 4,000   |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 1.9. L75R14-drumul de acces spre s. Arionesti</b>                                                                                                        |       |         |   |   |
| 27 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.                                      | t     | 4,000   |   |   |
| 28 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                    | m2    | 45,000  |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 2. Reparatii la imbracaminte de pietris</b><br><b>Capitolul 2.1. L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova</b><br><b>Capitolul 2.1.1. S. Donduseni -s. Scaeni</b> |       |         |   |   |
| 29 | DH03A  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                             | 100m2 | 260,000 |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 2.2. L64 Donduseni-Taul- Tirnova</b>                                                                                                                     |       |         |   |   |
| 30 | DH03A  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                             | 100m2 | 108,000 |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 2.3. L73 R14- Criscauti</b>                                                                                                                              |       |         |   |   |
| 31 | DH03A  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                             | 100m2 | 300,000 |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 2.4. L71 Drumul de acces spre s. Octeabrscoe</b>                                                                                                         |       |         |   |   |
| 32 | DH03A  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                             | 100m2 | 126,000 |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 2.5. L 69 Drum de acces spre s. Elizavetovca</b>                                                                                                         |       |         |   |   |
| 33 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a                                                                                         | 100m2 | 50,000  |   |   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6 | 7 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|
|    |          | platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                          |       |         |   |   |
| 34 | RpDD02 B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=10 cm                    | m3    | 500,000 |   |   |
| 35 | DH03A    | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                  | 100m2 | 108,000 |   |   |
| 36 | TsC17B   | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 20,000  |   |   |

**Total:**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Cheltuieli directe            | lei      |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 %  |
| Total                         | 100,00 + |
| Cheltueli de regie            | 14,50 %  |
| Total                         | 100,00 + |
| Beneficiu                     | 6,00 %   |
| Total                         | 100,00 + |
| TVA                           | 20,00 %  |

**Total deviz:**



\_\_\_\_\_ ( )  
 (funcția, semnătura)

\_\_\_\_\_ ( )  
 (funcția, semnătura)