

Перечень объемов работ № 32-08/19
"Реконструкция дороги из железобетонных дорожных плит
по ул. Антона Чехова с.Чишмикиой"

(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей (в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожные работы				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (*decararea din rezerva locala). (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)***250м(L)х3,7м(В)х0,48м(Н)=444,0м3	100 м3	4,4400		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,9900		
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	821,4000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,0565		
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня и суглинка объёмом 30% от общего объёма завозимого основания 250м(L)х3,7м(В)х0,10м(Н)=92,5м3	m3	92,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,5750		
	1421102200068-3	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	78,6250		
	0125365974855-2	Суглинок (30% от общего объёма завозимого грунта)***26,25м3	m3	27,7500		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	9,2500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,4250		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,8500		
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	8,7500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7300		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)***вдоль дорожных плит и водоотводов	m3	100,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,0000		
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)***250м(L)x3,7м(В)x8(п проходов)=7400,0м2	100 m3	7,4000		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,8208		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,7660		
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ.=20см)	m3	185,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	203,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	18,5000		
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint pecoieziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	1,8500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,0762		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35,4299		
Total						
Всего Землянные работы						
1.2. Монтаж дорожных плит и водоотводов						
9	CP51C, прим.	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Плиты дорожные железобетонные 2Р 30-18-30, уложенных на готовое песчаное основание, весом до 3,5 тн.)*** 143 шт. (3,0м(L)x1,75м(В)x0,18м(Н))	buc	143,0000		
	7136080025001	Montator	h-om	165,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5900		
	2666122800600-9	Дорожные железобетонные плиты 2Р 30-18-30	buc	143,0000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	42,1850		
10	CP17G1	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, prin suprapunere cu bare avind diametrul 8-16 mm(Нарращивание стальной арматуры стальным стержнем РС 52 и Рс 60 электросваркой внахлестку, при установке сборных деталей, диаметр стержней 8-16	buc	284,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		мм)***Арматура D 14 A1, L=0,30м, 1,21x0,3x284=103,09кг; 284 шт.				
	7212030022700	Sudor	h-om	99,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2000		
	528794521201	Арматура D 14 A1, L=0,30м, 1,21x0,3x284=103,09кг	kg	103,0920		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	63,9000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	96,5600		
11	RpCD03D	Плоская армосетка Д,=4 мм/100x100 мм *** (1,0x2,0м) - 3,0м(L)x0,18(Н)=0,54м2x142ш ва =76,68м2	m2	76,6800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,6720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5020		
	2873132005339 -C	Армосетка, Д,=4мм/100x100 мм (1шт=1x2=2м2)	buc	44,0910		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,9138		
12	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)*** Заполнение швов между плитами 3,0м(L)x0,05м(В)x0,18(Н)=0,02 7м2x142шва=3,83м3	m3	3,8300		
	7123010010200	Betonist	h-om	19,7245		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4895		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	723,3721		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0405		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,8045		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0444		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,2448		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9575		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,5320		
13	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для установки водоотводов), дл.=250,0м, шир.=60см, глубина=10см;	m3	15,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		V=15,0м3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,8000		
14	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	1,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8950		
15	CA02A2, прим.	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)*** Укладка бетона под водоотводы: 250м(L)х0,60м(В)х0,15(Н)=22,5 м3	m3	22,5000		
	7123010010200	Betonist	h-om	115,8750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,6250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 249,5750		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,8619		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	16,4756		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1358		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,3125		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,6250		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,0000		
16	DE10E, прим.	Установка водоотводов (лотки Типа В)***Лотки водоотводные В 1-18-50	m	250,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	127,5000		
	2666122800284 -6	Лотки водоотводные В 1-18-50	m	250,0000		
17	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных	m2	2,0900		

1	2	3	4	5	6	7
		хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)****Опалубка для устройства гасителя 1,23мх0,1=0,123м2х17шт=2,09 м2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3135		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1945		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0627		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1045		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1672		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2090		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0073		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0010		
18	RpCD03D	Плоская армосетка Д,=4 мм/100х100 мм *** (1,0х2,0м) - 0,5м(L)х0,20(Н)=0,1м2х17шт.= 1,70м2	m2	1,7000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2550		
	2873132005339 -C	Армосетка, Д,=4мм/100х100 мм (1шт=1х2=2м2)	buc	0,9775		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0646		
19	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)*** Устройство бетонных гасителей на водоотводах через каждые 15м (17 шт.); 0,5м(L)х0,10м(В)х0,23(Н)=0,01 15м3х17шт.=0,20м3	m3	0,2000		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,7740		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1588		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1464		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0545		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0650		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0800		

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Всего Монтаж дорожных плит и водоотводов						
		1.3. Приёмные колодцы (К-1 ; К-2)				
20	TsA06B2	Sapatura manuala de pamint, de la 2 m la 6 m adincime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamintul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale, etc., in pamint imbibat cu apa teren tare (Разработка грунта вручную, в стесненных условиях, глубиной от 2 до 6м, шириной более 1 м, с наклонными откосами, без креплений, с удалением грунта краном Pioner, для фундаментов, подвалов, траншей и т. д., почва пропитанная водой, твердый грунт)***Приёмный колодец: D = 1,70м, H = 2,47м (3,14x0,723x2,47=5,61м3x2шт. =11,22м3)	m3	11,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,9334		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	3,9270		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка, толщ.= 10 см)*** V=3,14x0,723x0,1=0,227м3x2шт т.=0,454м3	m3	0,4540		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4086		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4994		
	4100126202818	Apa	m3	0,0454		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0953		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1907		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня, толщ.= 10 см)	m3	0,4540		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4495		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,5221		
	4100126202818	Apa	m3	0,0454		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0953		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1907		
23	RpCD03D	Плоская армосетка Д.=4	m2	4,7600		

1	2	3	4	5	6	7
		мм/100x100 мм *** (1,0x2,0м) - 2,38м2x2шт.=4,76м2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7140		
	2873132005339 -C	Армосетка, Д.=4мм/100x100 мм (1шт=1x2=2м2)	buc	2,7370		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1809		
24	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)***V=0,66м3x4шт=2, 64м3 (H=1,0м) - D=1500мм, H=1000мм, B=120мм	m3	2,6400		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,8464		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,6560		
	0004445213689 7512	Приёмный колодец, 4 шт.: 1500D(D)x1000(H)(x120(B)	buc	4,0239		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,3810		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2178		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3851		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1,8591		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,8195		
25	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa- suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B)***2 шт., D=1740мм, H=150мм	buc	2,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,6400		
	2875274200000	Сарап су гама *** Крышка на колодцы	buc	2,0400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,5400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1061		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0265		
26	CO22A, прим.	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei (Металлическая решетка из арматура D8A1 с ячейками 2смx2см (0,442м2 ; 17,81кгx2шт=35,62кг) с	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		обрамлением сливного отверстия из уголка 45x45x4мм***L=2.36 м х 2,73кг = 6,44кгх2шт.=12,88кг)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800		
	2412126100009	Miniu de fier MA-15, PF-14*** Краска	kg	0,2000		
	2320186108946	Ulei sicativat natural*** Олифа	kg	0,0200		
	2811106301334 -2	Обрамление сливного отверстия из уголка 45x45x4мм***L=2.36 м х 2,73кг = 6,44кгх2шт.=12,88кг	kg	12,8800		
	2365987	Электроды Э42	kg	5,0000		
	2811106301334 -1	Решётка из арматура D8A1 с ячейками 2смх2см (0,442м ² ; 17,81кгх2шт=35,62кг)	kg	35,6200		
27	AcE06B, прим.	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Установка металлических решёток из арматуры D8A1 с ячейками 2смх2см решеток на сливном отверстии)	buc	2,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,8200		
28	TsA06B2	Sapatura manuala de pamint, de la 2 m la 6 m adincime, in spatii limitate, peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamintul fiind evacuat cu macara Pionier, la fundatii, subsoluri, canale, etc., in pamint imbibat cu apa teren tare (Разработка грунта вручную, в стесненных условиях, глубиной от 2 до 6м, шириной более 1 м, с наклонными откосами, без креплений, с удалением грунта краном Pioneer, для фундаментов, подвалов, траншей и т. д., почва пропитанная водой, твердый грунт)***Отвод от приёмных колодцев: 5,0м(L)х0,4м(В)х0,8м(Н)=1,6м ³	m ³	1,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5520		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,5600		
29	CP16A, прим.	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ***Отводная гофра труба вн. диам. 300мм от приёмного колодца	m	5,0000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000		
	2666122800600	Канализационная гофра труба вн.	m	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
30	TsC54A	диам. 300мм, длин. 2,0м и 3,0м Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка, толщ.= 30см)*** 5,0мx0,4мx0,3м=0,6м3	m3	0,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0600		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1260		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520		
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)***Обратная засыпка	m3	0,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1240		
Total						
Всего Приёмные колодцы (К-1 ; К-2)						
		1.4. Бетонный переход (брод лоток) №1 на перекрёстке ул. Виноградная - Антона Чехова				
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (*decaparea din rezerva locala). (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)***50м(L)x1,5м(B)x0,45м(H)=33,75м3	100 m3	0,3375		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	0,7594		

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
33	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	62,4400		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,4486		
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ.=10см)	m3	7,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,7500		
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня, толщ.= 10 см)	m3	7,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4250		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,6250		
	4100126202818	Apa	m3	0,7500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5750		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,1500		
36	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура диам. 8 А3 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)***каркас с ячейками 10смx10см, 50,0м(L)x1,5м(B)=75м2, 8,69 кг/м2x75м2=651,75кг	kg	651,75		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,5027		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm***ap-ra D8 A3	kg	1 275,3562		
37	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)***	m3	18,75		

1	2	3	4	5	6	7
		типичными средствами)*** Бетон М200 50м(L)x1,5м(В)x0,25м(Н)=18,7 5м3				
	7123010010200	Betonist	h-om	19,7245		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4895		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	723,3721		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0405		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,8045		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0444		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,2448		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9575		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,5320		
Total						
Всего Бетонный переход (брод лоток) №1 на перекрёстке ул. Виноградная - Антона Чехова						
1.5. Бетонный переход (брод лоток) №2 с ул.Рублёва						
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (*decararea din rezerva locala). (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)***14м(L)x2,0м(В)x 0,45м(Н)=12,6м3	100 m3	0,1260		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2835		
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	23,3100		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5408		
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ.=10см)	m3	2,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0800		
	4100126202818	Apa	m3	0,2800		
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня, толщ.= 10 см)	m3	2,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7720		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,2800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5880		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1760		
42	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура диам. 8 А3 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)***каркас с ячейками 10смx10см, 14,0м(L)x2,0м(В)=28,0м2, 8,69 кг/м2x28,0м2=243,32кг	kg	243,32		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,9744		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm***ap-ra D8 A3	kg	476,1330		
43	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)*** Бетон М200 14м(L)x2,0м(В)x0,25м(Н)=7,0 м3	m3	7,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	36,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 322,0900		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,5570		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,1258		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9089		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,2750		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,7500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,8000		
Total						
Всего Бетонный переход (брод лоток) №2 с ул.Рублёва						
Total						
Всего Дорожные работы						
Total						
Соц. и мед. страхование						
Транспортные расходы						
Всего						
Накладные расходы						
Всего						
Прибыль						
Всего						

Всего по смете:

В т.ч. зарплата

УТВЕРЖДАЮ:

Инвестор

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

Офертант

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.