

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demolarea podului existent				
1	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase (расчистка территории от мелких деревьев и кустарника)	ha	0,020		
2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000		
3	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	1,000		
4	TRI1AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,330		
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии)	t	0,330		
6	TsC18B 1	(нарезка корыта из щебня и песка с ПГС) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,800		
7	CL14Ak =0,7	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refofosibile (K=0,7 Демонтаж металлических суш. перил (резка газосваркой -9,1м))	t	0,700		
8	TRI1AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe	t	0,700		

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto categoria 1				
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии)	t	0,700		
10	PI06CK=0,8	Demontarea (жб плиты дл.=6,0м, массой=2,2т/шт,краном г/п16т) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	6,000		
11	PI06CK=0,8	Demontarea (жб плиты дл.=2,4м, массой=1,1т/шт,краном г/п16т) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	1,000		
12	PI06CK=0,8	Demontarea (жб плиты дл.=3,0м, массой=1,4т/шт,краном г/п16т) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	1,000		
13	PI06CK=0,8	Demontarea (жб блоки ФС дл.=2,38м, массой=1,6т/шт,краном г/п16т) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	6,000		
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии)	t	25,300		
15	PJ05B	(Разборка отбойным молотком -жб стоек промежуточных опор ЛЭП) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,000		
16	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,300		
17	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии)	t	2,300		
18	TsC26A1к=2	(перемещение грунта для устройства площадок для забивки свай) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5*2=10,0 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,700		
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,700		
20	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,700		
21	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a	100m2	0,800		

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
22	DA12C	(M300 h=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	12,000		
23	TsC03G 1	(разработка площадок) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,850		
24	TsI51A1 κ=0,5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (на подсыпку дамб обвалования)	t	161,500		
25	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,850		
26	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,850		
		Capitolul 2. Executarea pilelor				
27	TsC03B 1	(устройстве котлованов) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,500		
28	TsC26A 1κ=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5*2=10,0 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,500		
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000		
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,580		
31	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,650		
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (основание из Гранитного щебня M1000 фр.40-70мм - h=20cm)	m3	5,780		
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка из Гранитного щебня M1000 (=23,9м3))	m3	18,970		
34	PB12C	(B25 F200 W6 -лежневые опоры) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina	m3	3,700		
35	PD01A	(A I) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	16,700		

1	2	3	4	5	6	7
36	PD01A	(A III)Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	258,400		
37	CL18A	(PI)Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,400		
38	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	10,200		
39	PB12C	(B25 F200 W6 -шкафные стенки) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina	m3	1,440		
40	PD01A	(A I)Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	28,400		
41	PD01A	(A III)Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	54,700		
42	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	18,000		
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (металлические наконечники для свай)	kg	140,000		
44	CQ05A2	Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii I, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria I, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta (Погружение сборных ж/б свай сплошного сечения, путем их забивки, грунт I категории,)	m	44,400		
45	CQ05C2	Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii I, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria II, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta (Погружение сборных ж/б свай сплошного сечения, путем их забивки, грунт II категории,)	m	19,200		
46	pret	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные безростверковые сваи сплошного сечения разм. 35x35см из бетона В30, F200, W6 массой 3.7т (СМ12-35Т3-2) L=12м)	m3	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
47	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона в головах свай после их забивки)	m3	0,300		
48	TR11AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,700		
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии)	t	0,700		
50	PB12C	(B25 F200 W6 -насадки) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina	m3	2,980		
51	PD01A	(A I)Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	138,500		
52	PD01A	(A III)Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	339,500		
53	CL18A	(PI)Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	57,800		
54	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	9,800		
55	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (обмотка анкерных стержней стеклотканью)	m2	2,720		
56	IzF04Ак =2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (обмазка тиаколовой мастикой =8.42кг)	m2	2,720		
57	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция поверхностей элементов опор, в два	m2	20,400		

1	2	3	4	5	6	7
58	IzA05N	слоя) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) (покрытие поверхностей полимерцементной краской K=2, за 2раза)	m2	49,500		
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (засыпка котлованов (ПГС ; с K= 1,22) и уплотнением ручными пневмотрамбовками)	m3	32,790		
Capitolul 3. Suprastructura. Calea podului.						
60	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство опорных частей из 3х слоев K=1,5 (6*3*0,73=13,1+4,38) ГИДРОстеклоизола, уложенного на цементно-песчаный раствор M200,F200)	m2	4,990		
61	PI06C	(плиты пролетных строений Dala D2-600.98.30; массой 4,33тн габ.разм 600*98*37,5см ; кран г/п 25тн) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	6,000		
62	pret	Плиты пролетных строений Dala D2-600.98.30; массой 4,33тн габ.разм 600*98*37,5см	m3	10,080		
63	PI06C	(плиты пролетных строений Dala D1-600.98.30; массой 4,29тн габ.разм 600*98*37,5см ; кран г/п 25тн) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	3,000		
64	pret	Плиты пролетных строений Dala D1-600.98.30; массой 4,29тн габ.разм 600*98*37,5см	m3	5,040		
65	PB12C	Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (B30 F200 W6 - омоноличиванте плит пролетного строения по уширенным стыкам)	m3	4,320		
66	PD01A	(A I)Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	99,000		
67	PD01A	(A III)Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	400,200		
68	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si	m2	18,300		

1	2	3	4	5	6	7
		radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P				
69	PK30A1	Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (Монтаж резиновых прокладок с габ. разм. 150*10*2,5см, массой-6,7кг)	buc	12,000		
70	pret	Резиновая прокладка с габ. разм. 150*10*2,5см, массой-6,7кг	buc	12,000		
71	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Обеспыливание бетонных поверхностей)	m2	195,000		
72	PB12C	Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina (выравнивающий слой из бетона B25, F200. W6)	m3	2,030		
73	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	4,300		
74	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Устройство оклеечной гидроизоляции -Эластмост Б =78.1m2)	m2	67,910		
75	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические сварные перила и ограждения с учётом сопряжения)	t	2,134		
76	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка металлических конструкций)	t	2,134		
77	IzD04D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat (Окраска металлических конструкций)	t	2,134		
78	IzA05N	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) (Антикоррозионная окраска ремонтируемых поверхностей ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ (полимерцементными) красками за 2 раза)	m2	76,300		
79	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Устройство оклеечной гидроизоляции	m2	4,930		

1	2	3	4	5	6	7
		-Эластмост Б =7.4м2)				
80	CE23Ck =0,5h-o m	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Сливной желоб 2100*415*1,2мм =147,6кг=18шт; включая пристрелку дюбелями =114шт=0,57кг)	m	37,800		
81	DC05Ak =0,8	(бетон В30, F200. W6; ар-ра=326кг) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm	m2	66,900		
82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,440		
83	pret	Битумно-резиновая мастика	t	0,006		
		Capitolul 4. Racordarea podului cu drumul. Albia de sub pod.				
84	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 3	100 m3	0,200		
85	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,200		
86	TsD09A 1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,200		
87	DA12C	(основание под cemento-бетонное покрытие толщ 10см; щебень М400)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroie	m3	2,960		
88	DZ01C	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment (Приготовление смеси , выполненной из баласта (=6.5м3) с 6% цемента (=827кг))	m3	5,330		
89	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	12,500		
90	DA12A	(Только работа) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroie	m3	5,330		
91	IzF04J1	(NUMAI LUCRU --- Pilicula) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat	m2	59,200		

1	2	3	4	5	6	7
		de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
92	pret	Pilicula	m2	59,200		
93	DC05Ak =1.07	(сопряжение толщ.16см -- бетон В25 F200W6; сетка ар-рная=135,6кг) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	29,600		
94	DA06A2	(песок толщ 10см, проезжая часть за цементобетонным покрытием) Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	7,000		
95	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,700		
96	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	0,700		
97	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,200		
98	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,200		
99	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,600		
100	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (20 F200 W6,)	m3	0,600		
101	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (под упоры и рессбирму)	m3	25,500		
102	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (B20 F200 W6) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,710		
103	DI131	Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,710		
104	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Доска антисептированная)	m3	0,730		

1	2	3	4	5	6	7
105	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (анкерные стержни кл. АІ, Ф18мм)	kg	131,800		
106	PB02A	Turnarea manuală a betonului simplu în fundații obișnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Упоры сеч 40x70см из бетона В20, F200, W6)	m3	4,000		
107	PC01A	Cofraje pentru betoane în fundații și radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка)	m2	21,000		
108	PB02A	Turnarea manuală a betonului simplu în fundații obișnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Упоры сеч 20x50см из бетона В20, F200, W6)	m3	3,500		
109	PC01A	Cofraje pentru betoane în fundații și radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка)	m2	35,700		
110	D1129	Umpluturi cu piatră brută pentru edificii artificiale la drumuri (ПЕСБИРМА из гранитного камня)	m3	15,000		
111	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную)	m3	4,000		
112	TsC54C	Strat de fundație din pietriș (отсыпка дренирующим грунтом (ПГС К=1,22) и уплотнением ручными пневмотрамбовками)	m3	16,390		
113	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului sapat, teren catg. I și II (Планировка бульдозером)	100m2	2,000		
114	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu (Ручная планировка)	100m2	0,500		

Total:

Total	lei
Asigurarea socială și medicală	
Total cheltuieli directe	
Cheltuieli de regie	
Total	
Beneficiu de deviz	

Total deviz: