

**Reparatia str. Codrilor-Tineretii
s. Sipoteni,r-nul Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari pregatire				
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	264,000		
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera				
2	IzF04J1 Aplicativ	Strat hidroizolant PELICOLA 160mk executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	2 640,00 0		
3	CC03C	Montare plase VR d=4.0mm 200x100mm sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 376,00 0		
4	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri,cl C20/25 (M350) executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	2 640,00 0		
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	396,000		
6	RpAr06 A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	660,000		
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	660,000		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Fondul social	24,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(Rusu Andrei)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

(Primaria Sipoteni)