

APROBAT:

PRIMAR

Valentina CASIAN

Formular Nr.1
Win Cmeta

Lucrări de modernizare a sistemului de iluminare stradală, str. Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Strasenii, cu lungimea de 3,7 km, sectorul 1 (PC0+00.00 - PC10+50.00)

Caiet de sarcini
Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări preconizate	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	457,500
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	327,970
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (afinare Kv=1.21)	100 m3	1,567
4	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	220,200
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,567
6	34-02-004-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena reciclata D=100 mm	1 km	0,180
7	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Bloc de ancorare	kg	468,000

		FP1- 13kg/buc), se exclude: confectii metalice		
8		Bloc de ancorare Z-70	buc	36,000
9		Соединительные элементы М24 с черными колпачками (В-70, -70)	set	36,000
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu modul LED	buc	36,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
13	08-03-575-1	Dispozitiv - Фотореле	buc	1,000
14	08-03-575-1	Dispozitiv - Таймер	buc	1,000
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
16	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,560
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,900
18	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, inclusiv gropile si umplutura	buc	36,000
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	36,000
20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	12,960
21		Провод с медной жилой с резиновой изоляцией ПРГН-1 сеч. 1,5мм ²	m	1 296,000
22	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	12,000
23		Nisip	m ³	115,000
24	08-02-	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara	100 m	10,200

	145-2	fixari, masa 1 m pina la: 2 kg		
25	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,800
26	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,800
27		Кабель с алюминиевыми жилами AC2X2YAbz2Y-1 сеч. 4x25мм2	m	15,000
28		Кабель с алюминиевыми жилами AC2X2YAbz2Y-1 сеч. 5x25мм2	m	1 265,000
29	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	76,000
30		Соединительная муфта ИЕК 5КВНТп-35/50 5 * 35 - 50 мм2	buc	76,000
31	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	12,000
32	pret furnizor	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	7 760,000
		Capitolul 3. Utilaj		
33		Щкаф управления освещением ВZUM-TF-05-63-28	buc	1,000
34		Выключатель автоматический ВА47-29/3P/В40А	buc	1,000
35		Фотореле ФР602	buc	1,000
36		Таймер Т315	buc	1,000
37		Счетчик электронный 220/380В, 5А, tip ZMG310, 220/380V, 5-100А sau analog	buc	1,000
38		Светильник YZYLUM 3530760 LH351C 500mA NW 740 90W sau analog	buc	36,000
39		Опора алюминиевая наружного освещения tip SAL-80K sau analog	buc	36,000
40		Cutie interconexiune TB-11 c 01 16A sau analog	buc	36,000

Verificat	Luiza Nicolaescu, arhitect șef _____
Ex.	Sercel Elena Specialist în achiziții publice _____