

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria or.Ștefan Vodă**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria or.Ștefan Vodă**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia prin pavare a drumului – acces și amenajarea unei platforme de parcare pentru autovehicule pe str.G.Vieru din or. Stefan Voda**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	400,0000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	720,0000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,0000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,0000
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,3000
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	220,0000
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,0000
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,0000
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h 10 cm	m3	200,0000

1	2	3	4	5
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,0000
11	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	300,0000
12	DE10C	Montarea bordiurelor noi pe fundatie de beton 30x15 cm	m	380,0000
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	3,0000
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 000,0000

Notă 1. Materialele aplicate în operă să fie însoțite de certificate de proveniență, care corespund normelor în vigoare în RM.

2. Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele propria

3. Respectarea standardelor de asigurare a calității ISO 9001

4. Termenul executării lucrărilor...80 zile calendaristice

5. Garanția lucrărilor – minim 5 ani

6. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător

Primarul or. Ștefan Vodă



Vladislav Cociu

