

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reconstrucție a pavilioanelor pe teritoriul grădiniței nr. 7 "Gugută" din municipiul Hîncești, municipiul Hîncești, str. Mihai Moraru, 1**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. **mun. Hîncești, str. Mihai Moraru, 1.**

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. ***Deviz de cheltuieli si schema a obiectului.***

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. ***Conform cerintelor listei cu cantitatile de lucrari.***

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. **(Nu se necesită).**

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. ***Se va preciza în conformitate cu condițiile climaterice în timpul executării lucrărilor.***

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. ***Materialele utilizate se vor insoti de certificate de calitate.***

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere. ***Conform cerintelor normative.***

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. ***Se va efectua trasarea drumului conform schemelor de executie Schema se va anexa la cartea tehnica.***

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. ***Conform normativelor.***

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. **(Nu se necesită).**

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. **(Nu se necesită).**

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. **(Nu se necesită).**

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. **(Nu se necesită).**

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. **(Nu se necesită).**

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. **(Nu se necesită).**

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. **(Nu se necesită).**

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **(Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012).**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de reconstrucție a pavilioanelor pe teritoriul grădiniței nr. 7 "Guguță" din municipiul Hîncești**

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

LOTUL 1 Lucrări de reconstrucție a pavilioanelor pe teritoriul grădiniței nr. 7 "Guguță" din municipiul Hîncești				
№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Desfaceri		
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	2 025,0000
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,2000
		Capitolul 2. Pavilion nr.1		
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,	m2	32,6000

		placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.		
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000
12	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000
13	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000
		Capitolul 3. Pavilion nr. 2		
15	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,	m2	32,6000

		placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.		
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
23	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000
25	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000
		Capitolul 4. Pavilion nr. 3		
27	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
29	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare)	m3	2,2900

		geluite si cu tratament antiseptic		
31	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
34	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000
36	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000
37	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000
38	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000
		Capitolul 5. Pavilion nr. 4		
39	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000
40	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
41	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	2,5600

		pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
44	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
46	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
47	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	110,0000
49	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000
50	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	23,8000
		Capitolul 6. Pavilion nr. 5		
51	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000

52	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
53	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600
54	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900
55	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
57	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
59	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000
60	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	110,0000
61	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000
62	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	23,8000
		Capitolul 7. Pavilion nr. 6		
63	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind	m3	3,0000

		sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare		
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
65	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900
67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
68	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
69	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
71	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000
72	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000
73	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000
74	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate	m2	23,8000

		pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele		
		Capitolul 8. Pavilion nr. 7		
75	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000
76	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
77	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600
78	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900
79	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
80	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
81	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
82	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
83	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000
84	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000
85	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite,	m2	23,8000

		sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn		
86	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	23,8000
		Capitolul 9. Pavilion nr. 8		
87	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000
88	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
89	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600
90	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900
91	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
92	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
94	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
95	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000

96	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000
97	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000
98	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000
		Capitolul 10. Pavilion nr. 9		
99	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000
100	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000
101	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900
103	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000
104	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
105	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000
106	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000

107	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000
108	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000
109	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000
110	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000
		Capitolul 11. Trotuare		
111	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,1000
112	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,0000
113	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,1100
114	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm, inclusiv sub borduri	m3	7,2000
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	120,0000
116	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	40,0000

		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm		
117	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	60,0000

Data 10.06.2024

ALEXANDRU BORNARI

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)

**Lucrări de reconstrucție a
pavilioanelor pe teritoriul
grădiniței nr. 7 "Guguță" din
municipiul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2024

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	2 025,0 000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,2000		
	7212030022700	Sudor	h-om	5,0625		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0250		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8343		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2514		
		<i>Total</i>				
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,2000		
	7123010010200	Betonist	h-om	32,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,7800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1040		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri						
		2. Pavilion nr.1				
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1548		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		
		<i>Total</i>				
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0180		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482	Pasta antiseptica	kg	0,5880		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa	m2	32,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		proiect.				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		
		<i>Total</i>				
12	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,5000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,8000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,9000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,5000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,0000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,0000		
		<i>Total</i>				
13	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,3094		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -30mm, L=4-6m	m3	0,7378		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140		
		<i>Total</i>				
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0900		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9040		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5220		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1900		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavilion nr.1						
		3. Pavilion nr. 2				
15	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2.2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,1548		

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		
		<i>Total</i>				
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0180		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,5880		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
20	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se	m2	32,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect.				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
23	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata	m2	32,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		
		<i>Total</i>				
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,5000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,8000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,9000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,5000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,0000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,0000		
		<i>Total</i>				
25	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,3094		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -30mm, L=4-6m	m3	0,7378		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140		
		<i>Total</i>				
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2	23,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de email la dusumele				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0900		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9040		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5220		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1900		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavilion nr. 2						
		4. Pavilion nr. 3				
27	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
29	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	2,5600		

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1548		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
31	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0180		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,5880		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii	m2	32,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
34	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
35	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		
		<i>Total</i>				
36	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2	110,000 0		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		5. Pavilion nr. 4				
39	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
40	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
41	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1548		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		
		<i>Total</i>				
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0180		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	1,3140		

1	2	3	4	5	6	7
		(катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)				
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,5880		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
44	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
46	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	32,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
47	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000		
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		
		<i>Total</i>				
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,5000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,8000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,9000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,5000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,0000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,0000		
		<i>Total</i>				
49	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat	m2	23,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn				
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,3094		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -30mm, L=4-6m	m3	0,7378		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140		
		<i>Total</i>				
50	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0900		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9040		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5220		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1900		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavilion nr. 4						
		6. Pavilion nr. 5				
51	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
52	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	12,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
53	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
54	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1548		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		
		<i>Total</i>				
55	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75мм calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0180		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,5880		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	32,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
57	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
59	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		
		<i>Total</i>				
60	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,5000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,8000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,9000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,5000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,0000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,0000		
		<i>Total</i>				
61	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,3094		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -30mm, L=4-6m	m3	0,7378		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
62	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0900		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9040		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5220		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1900		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavilion nr. 5						
		7. Pavilion nr. 6				
63	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
65	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1548		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		

1	2	3	4	5	6	7
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		
		<i>Total</i>				
67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0180		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,5880		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
68	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
69	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
71	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
72	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,5000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,8000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,9000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,5000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,0000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,0000		
		<i>Total</i>				
73	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,3094		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -30mm, L=4-6m	m3	0,7378		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140		
		<i>Total</i>				
74	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0900		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9040		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5220		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1900		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,3800		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavilion nr. 6						
		8. Pavilion nr. 7				
75	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
76	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
77	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
78	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1548		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		
		<i>Total</i>				
79	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75мм calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0180		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,5880		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
80	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
81	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
82	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
83	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		
		<i>Total</i>				
84	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,5000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,8000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,9000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,5000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,0000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
85	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,3094		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -30mm, L=4-6m	m3	0,7378		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140		
		<i>Total</i>				
86	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0900		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9040		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5220		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1900		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavilion nr. 7						
		9. Pavilion nr. 8				
87	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m	m3	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
88	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0240		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
89	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
90	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1548		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		
		<i>Total</i>				
91	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0180		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,5880		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		

1	2	3	4	5	6	7
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
92	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
94	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
95	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		
		<i>Total</i>				
96	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,5000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,8000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,9000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,5000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,0000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,0000		
		<i>Total</i>				
97	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,3094		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de	m3	0,7378		

1	2	3	4	5	6	7
		rasini -30mm, L=4-6m				
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140		
		<i>Total</i>				
98	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0900		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9040		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5220		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1900		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavilion nr. 8						
		10. Pavilion nr. 9				
99	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300		
		<i>Total</i>				
100	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,1600		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	1,0240		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1520		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0448		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5360		
		<i>Total</i>				
101	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	717,1584		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9358		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7799		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7535		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5360		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8320		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite si cu tratament antiseptic	m3	2,2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,1225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9025		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0129		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,1997		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1548		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,8829		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,3282		
	2874145887049	Cuie de constructie	kg	3,8700		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,8705		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1935		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4257		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2967		
		<i>Total</i>				
103	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7230		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,0480		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0180		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,2490		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,1600		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,5880		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>				
104	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2315		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
105	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (10 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 95	OZB 10mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
106	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OZB (8 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 1m2 se iau dupa proiect.	m2	32,6000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2820		
	2010102903411 26	OZB 8mm	m2	32,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9780		
		<i>Total</i>				
107	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	32,6000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8680		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	39,3645		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	10,2690		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3040		
		<i>Total</i>				
108	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	110,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,5000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,8000		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	20,9000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,5000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,0000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,0000		
		<i>Total</i>				
109	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x30(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	23,8000		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	19,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,3094		
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -30mm, L=4-6m	m3	0,7378		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140		
		<i>Total</i>				
110	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	23,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0900		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9040		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5220		

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1900		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,7600		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,3800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavilion nr. 9						
		11. Trotuare				
111	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,1000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2740		
		<i>Total</i>				
112	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200		
		<i>Total</i>				
113	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,1100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5467		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,6787		
		<i>Total</i>				
114	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	7,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm, inclusiv sub borduri				
	7129020012800	Pavator	h-om	5,7600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,8504		
	1411122201614 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20	m3	0,7344		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5mm	m3	9,1440		
	2952220003546	Greider	h-ut	0,3024		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,8576		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1800		
		<i>Total</i>				
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	120,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	21,6000		
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	5,7600		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	122,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3600		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	120,6000		
		<i>Total</i>				
116	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	40,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	11,6040		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3160		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	32,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	264,0000		
	2661112800651 5	Placi din beton, pentru trotuare	m2	20,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		color				
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7600		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4000		
		<i>Total</i>				
117	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	60,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	23,2080		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6320		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	528,0000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri	m2	40,6000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,5200		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8000		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

