

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1 PG

### Deviz-oferta № 2-1-1 PG

#### Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Sistematizare pe verticala</b> <b>Capitolul 1.1. Albie sub imbracamintea trotuarelor (364m<sup>2</sup>)</b>				
1	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	1,99		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea )	100 m <sup>3</sup>	1,99		
3	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	338,30		
		<b>Capitolul 2. Pavaj</b> <b>Capitolul 2.1. Tip 1 (trotuare, S=364m<sup>2</sup>)</b>				
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m)	m <sup>3</sup>	36,40		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris concasat, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15 m)	m <sup>3</sup>	54,60		
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m <sup>2</sup>	364,00		
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	212,00		

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BP 100.20.8				
		<b>Capitolul 2.2. Tip 3 (teren pentru copii, S=600 m2)</b>				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip cu granule medii (h=0,1 m)	m3	60,00		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris concasat, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0,1 m)	m3	60,00		
10	TsC54C	Gravii cu nisip (h=0,1 m)	m3	60,00		
		<b>Capitolul 2.3. Placi din beton "ECO -2" (S=345 m2)</b>				
11	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(0.35m)	100 m3	1,21		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea )	100 m3	1,21		
13	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	205,70		
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,21		
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris concasat, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0,15 m)	m3	51,71		
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m)	m3	34,50		
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ("ECO -2")	m2	345,00		
18	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare,	m	89,00		

1	2	3	4	5	6	7
		avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm				
		<b>Capitolul 3. Gard din metal L=195 m (H=0.9m)</b>				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,30		
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,30		
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	9,00		
22	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (coordonat cu beneficiarul)	kg	4 271,16		
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,27		
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	264,80		
		<b>Capitolul 4. Spatii verzi</b>				
25	47-02-03 9-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	1,08		
26	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Forsythia suspensa" (1-3 ani) (форцизия поникшая)	buc	35,00		
27	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi, fara balot ("Rosa multiflora Thuni") (роза многоцветная)	buc	40,00		
28	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Beluta Vericosa, virsta 1-3 ani) (береза бородавчатая)	buc	6,00		
29	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor	100 buc	2,30		

1	2	3	4	5	6	7
		perene pina la 15 cm inaltime in teren				
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Hydrangea" (1-3 ani) (гортензия древовидная)	buc	7,00		
31	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Salix viminalis, virsta 1-3 ani) (ива прутовидная)	buc	5,00		
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Thuja Occidentalis" (1-3 ani) (туя западная ф колон)	buc	15,00		
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,00		
		<b>Capitolul 5. Mobilier urban</b>				
34	TsH91A	Banchete pe picioare metalice (coordonat cu beneficiarul)	buc	19,00		
35	TsH91B	Urne (coordonat cu beneficiarul)	buc	19,00		

Primar



Valeriu POPA