

Obiectivul: Primaria s. Sturzovca, rn. Glodeni

Obiectul: Reconstrucția alimentării cu energie electrică la Grădinița de copii „TEREMOC”, rn. Glodeni, satul Sturzovca.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.2

Devizul: Reconstrucția rețelei interioare, grupa de forță și de iluminat. Lucrări de reparație/montaj electric.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	RpEM16A	Racordarea cablului la linii electrice aeriene (Подключение кабеля к воздушным электрическим линиям).	buc	1,0000
1.2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2).	m	126,0000
1.3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm (Заделка штраб в стенах до 50 см2).	m	126,0000
1.4	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см).	buc	28,0000
1.5	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	995,0000
1.6	Material	Tub gofrat PVC, D=32	m	35,0000
1.7	Material	Tub gofrat PVC, D=25	m	20,0000
1.8	Material	Tub gofrat PVC, D=20	m	470,0000
1.9	Material	Tub gofrat PVC, D=16	m	470,0000
1.10	Material	Elemente de fixare a traseelor de cabluri	buc	2 000,0000
1.11	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2).	m	1 084,0000
1.12	Material	Cablu CU VVGng 3x1,5	m	500,0000
1.13	Material	Cablu CU VVGng 3x2,5	m	500,0000
1.14	Material	Cablu CU VVGng 3x4	m	22,0000
1.15	Material	Cablu CU VVGng 3x6	m	32,0000
1.16	Material	Cablu cu fire din Al analogic ABK T2x16	m	30,0000
1.17	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения).	100 buc	0,7800
1.18	Material	Cutie de distributie interioara 80x80x40mm	buc	10,0000
1.19	Material	Cutie pentru priza adîncă D=68 H=62	buc	68,0000
1.20	Material	Clema „N„ In= 63A	buc	3,0000
1.21	Material	Clema „PE „ In= 63A	buc	3,0000
1.22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc	40,0000
1.23	Material	Priză cu contact de protecție In 16A, IP20 (montate interior) ANALOGIC SCHNEIDER EPH 2900121 asfora	buc	7,0000
1.24	Material	Priză cu contact de protecție dublă In16A IP20 (MONTATE INTERIOR) analogic Schneider- electric 2P+E . Schneider EPH9900121, ASFORA	buc	27,0000
1.25	Material	Prize de contact de protecție In 16A IP 44 (MONTATE EXTERIOR) SCHNEIDER EPH 3100231 asfora	buc	1,0000
1.26	Material	Priza cu contact de protecție dublă 16A IP -44 (montate exterior) Schnaider 2P+E IP -44 NML 7500133	buc	5,0000
1.27	RpEE14A	Montarea intrupatoarelor unipolare - intrupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158).	buc	34,0000
1.28	Material	Întrupător monopolar 10A/230V, IP20 (montate interior) analogic Schnaider EPH0100121	buc	12,0000
1.29	Material	Întrupător monopolar dublu 10A/230V IP20 (montate interior) Schnaider SDH0300121	buc	20,0000

1.30	Material	Înterupător monopolar 10A 230V IP 44 (montat exterior) Schneider 000550	buc	2,0000
1.31	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente LED pătrat/rotund	buc	64,0000
1.32	RpEF09A	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranță la întreruperea curentului electric din rețea, echipate cu toate accesoriile și cu becuri, cu baterie semiuscată, montată pe dibluri din lemn sau plastic (Установка моноблочных ламп для аварийного освещения при отключении от электросети, оснащенные всеми принадлежностями и лампочками, на батареях, на деревянных или пластиковых дюбелях).	buc	2,0000
1.33	RpEG03A	Montarea tablourilor de distribuție format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 1200X800X300	buc	4,0000
1.34	Material	Tablou de distribuție (TE) analogic BZUM - antifurt	buc	1,0000
1.35	Material	Tablou de distribuție (TGD) analogic ЩПБ 36	buc	1,0000
1.36	Material	Tablou de distribuție (TD-1) analogic ЩПБ 18	buc	1,0000
1.37	Material	Tablou de distribuție (TD-2) analogic ЩПБ 24	buc	1,0000
1.38	RpEE15B	Montarea întrerupătoarelor - întrerupător automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных-шифр 3130 N).	buc	48,0000
1.39	08-02-471-4	Priza de pământ, verticală, din oțel rotund, diametru 16 mm (Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16).	10 buc	0,3000
1.40	Material	Oțel rotund d=20mm	m	9,0000
1.41	Material	Oțel rotund d=12mm	m	12,0000
1.42	Material	Oțel rotund d=6mm	m	3,0000

Devizul: Utilaj/Echipament electric.

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Material	Corp de iluminat Panou LED patrat exterior IP20 analogi Elmos ZD0028 42W 600X600mm 4000K 85-265V IP20	buc	49,0000
2.2	Material	Corp de iluminat Panou rotund exterior IP 20 analogic LED PANEL 22W 120X55mm.	buc	6,0000
2.3	Material	Corp de iluminat pentru cazangerie IP-54 analogic HCP 02-100-003	buc	2,0000
2.4	Material	Corp de iluminat de avarie. analogic EXIT Etichete Rilux 6W	buc	7,0000
2.5	Material	Lampă incandescentă E27,75W	buc	2,0000
2.6	Material	Înterupător automat BA 47-29/1P B 25	buc	1,0000
2.7	Material	Înterupător automat In 20A BA 47-29/1P B 20	buc	2,0000
2.8	Material	Înterupător automat In 16A BA 47-29/1P B 16	buc	16,0000
2.9	Material	Înterupător automat In 6A BA 47-29/1P B 6	buc	14,0000
2.10	Material	Înterupător de sarcină In=63A analogic BH-32/1P/63A	buc	4,0000
2.11	Material	Înterupător automat In 2A BA 47-29/1P C 2	buc	4,0000
2.12	Material	Înterupător automat DIFERENȚIAL In 16A analogic ABDT- 32/2P/B16	buc	2,0000
2.13	Material	Înterupător automat DIFERENȚIAL In 10A analogic ABDT- 32/2P/B10	buc	2,0000
2.14	Material	Înterupător automat DIFERENȚIAL In 40A analogic BD1- 63/2P/40A	buc	4,0000

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.