


(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-3-1

Iluminat stradala (001-2022-3-IEE)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,00
2		Stilp din beton armat CB 105-5	buc	7,00
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,23
4	pret furnizor	Cablu autoportant de tip "SIP4" cu sectiunea 2x25 mm2	m.l.	230,00
5	pret furnizor	Conductor de impamintare 3Π2	m.l.	7,00
6		Consola cu clema de suspendare intermediara ES 1500E	SET	3,00
7		Clema de ramificatie P71	SET	14,00
8		Clema pentru conectarea corpurilor de iluminat P21	SET	14,00
9		Clema de intindere conform DIN123	SET	8,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,00
11	pret furnizor	Consola metalica din otel de tip KC-1, vopsite, cu un brat drept simplu cu clema de tip X-15 in set	SET	7,00
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc	7,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,11
14	pret furnizor	Cablu BBΓHr-LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l.	11,00
		Capitolul 3. Utilaj		
15	pret furnizor	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	7,00



Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-2-1

Iluminat stradala (001-2022-2-IEE)


(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	16,00
2		Stilp din beton armat CB 105-5	buc	16,00
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,53
4	pret furnizor	Cablu autoportant de tip "SIP4" cu sectiunea 2x25 mm2	m.l.	530,00
5	pret furnizor	Conductor de impamintare 3Π2	m.l.	15,00
6		Consola cu clema de suspendare intermediara ES 1500E	SET	14,00
7		Clema de ramificatie P71	SET	32,00
8		Clema pentru conectarea corpurilor de iluminat P21	SET	32,00
9		Clema de intindere conform DIN123	SET	4,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	16,00
11	pret furnizor	Consola metalica din otel de tip KC-1, vopsite, cu un brat drept simplu cu clema de tip X-15 in set	SET	16,00
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc	16,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,25
14	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l.	25,00
		Capitolul 3. Utilaj		
15	pret furnizor	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	16,00

Elaborat

Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)




(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1

Iluminat stradala (001-2022-1-IEE)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	35,00
2		Stilp din beton armat CB 105-5	buc	35,00
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,20
4	pret furnizor	Cablu autoportant de tip "SIP4" cu sectiunea 2x25 mm2	m.l.	1 200,00
5	pret furnizor	Conductor de impamintare 3Π2	m.l.	30,00
6		Consola cu cleva de suspendare intermediara ES 1500E	SET	30,00
7		Cleva de ramificatie P71	SET	68,00
8		Cleva pentru conectarea corpurilor de iluminat P21	SET	68,00
9		Cleva de intindere conform DIN123	SET	7,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	34,00
11	pret furnizor	Consola metalica din otel de tip KC-1, vopsite, cu un brat drept simplu cu cleva de tip X-15 in set	SET	34,00
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc	34,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,55
14	pret furnizor	Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l.	55,00
		Capitolul 3. Utilaj		
15	pret furnizor	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	34,00



Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)