

# Reparația drumurilor locale or. Costești r. Rîșcani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitățile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,920		
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,420		
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,420		
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	139,200		
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	139,200		
6	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,490		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,099		
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 252,90 0		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420		
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	34,560		
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 392,00 0		

**Total:**

Прямые затраты	lei
Fondul social si asigurarea medical (П3) * 22,5 %	22,50 %
Total П3+Fondul	100,00 +
Cheltuieli de regie (П3+Fondul) * 14,5 %	14,50 %
Total П3+Fondul+Cheltu	100,00 +
Beneficiu de deviz (П3+Fondul+Cheltu) * 6 %	6,00 %
Total П3+Fondul+Cheltu+Benefi	100,00 +
TVA (П3+Fondul+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %