

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Tartaul de Salcie.


2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Tartaul de Salcie.

3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale in s.Tartaul de Salcie.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sector 1, L=400m si b=4m, S=1600m²		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m ²	1 600,000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietuite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m ²	1 600,000
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) h=10cm средня толщина, смесь 0-40мм под укладчик	m ³	160,000
		2. Sector 2, L=680m si b=2.5m, S=1700m²		
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории-корыто)	100 m ³	4,250
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2 ресурс "Buldozer pe senile pina la 65-80CP" изменить на "Autogreder pina la 175CP", при этом норма не изменяется. Коэффициент к машинам=2,00	100 m ³	4,250
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m ³	170,000
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15cm механизированным способом)	100m ²	17,000
		3. Transportarea cu tralui, masini si utilaje.		
8	pret de	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25tn.	1 km	60,000

1	2	3	4	5
	piata	Nota: in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70=0,14 ut-h(reese din suma a T150=0,007ut-h si RUM8=0,07 ut-h) (Пребазировка катка тралом с места погрузки на рабочее место и обратно)		
9	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului cu motor term 175cp .Nota-in calcul se va folosi norma adoptata p/i tral, a bazei normative DI70=0,14ut-h (reese din suma a T150=0,07ut-h si RUM8=0,07ut-h) (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	60,000

Intocmit



Căpeten Drămbuș