

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Directia regională căutare – salvare nr.1
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia regională căutare – salvare nr.1
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală a sistemului de electricitate din str. Alba Iulia 75/3, mun. Chișinău

Lotul nr. 1

nr. d/o	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1.	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc.	10,00
2.	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc.	10,00
Capitolul 2. Lucrari de montare				
3.	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM-TF-03-6)	buc.	1,00
4.	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (BZUM-TF-03-12)	buc.	3,00
5.	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc.	2,00
6.	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc.	75,00
7.	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc.	9,00
8.	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - BP 32-31	buc.	2,00
9.	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,50
10.	pret furnizor	Canal metalic zincat, pentru cabluri, cu capac, sectiune 35(h)x50 mm	m.l.	150
11.	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,68
12.	pret furnizor	Furtun metalic gofrat in izolatie PVC, D=22 mm	m.l.	50,00
13.	pret furnizor	Furtun metalic gofrat in izolatie PVC, D=38 mm	m.l.	18,00
14.	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	18,13
15.	pret furnizor	Cablu BBΓHГ 3x1.5 mm2	m.l.	182,00
16.	pret furnizor	Cablu BBΓHГ 3x6 mm2	m.l.	761,00
17.	pret furnizor	Fir electric de tip APV 1 x 35 mm2	m.l.	735,00

18.	pret furnizor	Fir electric de tip APV 1 x 25 mm ²	m.l.	135,00
19.	08-03-574-3	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune 25 mm ² - Papuc de cablu din aluminiu TA25	100 fire	0,10
20.	08-03-574-3	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune 35 mm ² - Papuc de cablu din aluminiu TA35	100 fire	0,30
21.	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,24
22.	pret furnizor	Corp iluminat luminiscent ЛПО-01-2x36W, in set cu demaratoarele	buc.	24,00
23.	pret furnizor	Lampa luminiscenta 36W	buc.	48,00
Capitolul 3. Utilaj				
24.	pret furnizor	Panou de evidenta pentru 6 abonati, IP44, dotat cu module pentru amplasarea contoarelor, intrerupatoarelor de sarcina, intrerupatoarelor automate. Dimensiuni de gabarit 900x750x200 mm. Tip BZUM-TF-03-6	buc.	1,00
25.	pret furnizor	Panou de evidenta pentru 12 abonati, IP44, dotat cu module pentru amplasarea contoarelor, intrerupatoarelor de sarcina, intrerupatoarelor automate. Dimensiuni de gabarit 1250x1000x225 mm. Tip BZUM-TF-03-12	buc.	3,00
26.	pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifar unitara, 5-60A, 220V, 50Hz	buc.	2,00
27.	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A	buc.	1,00
28.	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc.	37,00
29.	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=25A, U=230V, Icu=4.5A	buc.	35,00
30.	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc.	2,00
31.	pret furnizor	Siguranta ППНИ-33, In=40A	set	6,00
32.	pret furnizor	Siguranta ППНИ-33, In=63A	set	3,00
33.	pret furnizor	Intrerupator cu pirghie BP32-31, 3P, 100A	buc.	2,00
34.	pret furnizor	Ruptor, IP00, Inom=100A, de tip ППС 2/1, cu sigurante fuzibile	buc.	3,00

nr. d/o	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
Capitolul 1. Lucrari de montare				
1.	08-01-001-1	DEMONTARE: Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A:250 (Kman si util = 0.5, materiale se exclud)	buc.	1,000
2.	08-01-026-1	DEMONTARE: Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu coridor de deservire cu intreruptor (Kman si util = 0.5, materiale se exclud)	buc.	10,000
3.	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A:250	buc.	1,000
4.	08-01-026-1	Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu coridor de deservire cu intreruptor	buc.	10,000
5.	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc.	4,000
6.	08-03-522-16	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc.	4,000
7.	08-03-522-17	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A	buc.	3,000
8.	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc.	12,000
9.	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc.	12,000
10.	08-03-523-4	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A	buc.	6,000
11.	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc.	6,000
Capitolul 2. Utilaj				
12.		Трансформатор силовой 10/0,4кВ, 250 кВА. ТМГ-250-10/0,4	buc.	1,000
13.		Панель вводная 800x800x1700 в комплекте: ВНВ 10/630. КСО 393-03	buc.	2,000
14.		Панель отходящая 800x800x1700 в комплекте: ВНВ 10/630; ПТ 013-10 Ипл.вст.=31,5А. КСО 393-04	buc.	2,000
15.		Панель секционная 800x800x1700 в комплекте: РТ32-10/630. КСО 393-14	buc.	1,000
16.		Панель линейная 800x600x2000 в комплекте: Амперметр 250/5 А, Амперметр 400/5 А. ЩО-70-1-03	buc.	2,000
17.		Панель вводная 800x600x2000 в комплекте: Амперметр 600/5 А, Вольтметр 500В. ЩО-70-1-32	buc.	2,000
18.		Панель секционная 400x600x2000. ЩО-70-1-70	buc.	1,000

19.		Разъединитель 250А	buc.	4,000
20.		Разъединитель 400А	buc.	4,000
21.		Разъединитель 630А	buc.	3,000
22.		Предохранитель 250А	buc.	12,000
23.		Предохранитель 400А	buc.	12,000
24.		Предохранитель 630А	buc.	6,000
25.		Трансформаторы тока 350/5А	buc.	6,000

Conducătorul grupului de lucru:

Gheorghe BIVOL
Gheorghe BIVOL

Sef DEZ a D...
colonel al...
V. Colban.

