

**Reparatia curentă a claselor
Blocului de Studii a IP Școala
Profesională Nr.5 din mun. Bălți.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini № 2-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incaperea clasei				
		1.1.1. Lucrari de demolare si demontare				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti	m2	17,850		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	2,32		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	2,14		
2	RpCH32E	Desfacerea scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,840		
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	1,68		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,37		
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. panou h=1.2	m2	27,000		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	12,69		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	12,69		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,280		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	9,39		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	11,74		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	3,91		
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut.</i>	0,78		
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	63,070		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,51		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,51		
	2320166200729	Parchetin	l	1,89		
	4100126202818	Apa	m3	1,89		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,89		
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		1.1.2. Finisarea interioara pereti				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	78,280		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,96		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	32,49		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,91		
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,280		
	7122050013400	Zidar	h-om	109,59		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,55		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,88		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,31		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,63		
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	78,280		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,66		

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	86,11		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,280		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,50		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	558,92		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	6,18		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,25		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,280		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,83		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,58		
	4100126202818	Apa	m3	0,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,08		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,280		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,35		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,74		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,91		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,280		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,05		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,31		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,70		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,14		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,91		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16		
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Разные работы - добавление красителя,	kg	0,500		

1	2	3	4	5	6	7
		водонепроницаемого материала)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,51		
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		1.1.3. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	7,200		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,02		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=50cm.	m	7,34		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	29,38		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,07		
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	26,400		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,86		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	27,72		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,66		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	158,40		
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,880		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,64		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,01		
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,880		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,65		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,56		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	173,57		
	4100126202818	Apa	m3	0,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,94		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,35		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,880		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,19		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,53		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,01		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,880		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,78		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,59		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	11,880		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,53		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,75		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,71		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,94		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,59		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		1.1.4. Finisarea interioara tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	63,070		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	9,46		
	7422010060100	Timplar	h-om	129,29		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	252,28		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	66,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,95		
22	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,080		
	1	Muncitor	h-om.	21,36		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,83		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	7,16		
23	Pret de piata	Corp de iluminat de tip Armstrong	buc	8,000		
	10212154845	Corp de iluminat de tip Armstrong	buc	8,00		
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	63,070		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	9,46		
	7124010010700	Dulgher	h-om	44,15		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,22		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	18,92		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,92		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,92		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,15		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,31		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	9,46		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		1.1.5. Pardoseli				
25	CG34A	Pardoseli din placi OSB b=12mm lipite, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare	m2	63,070		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	91,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,46		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	2,08		
	2020142924615	Placi OSB b=12mm	m2	66,22		
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	37,84		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,61		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,52		
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placit laminat, 12mm, clasa 33)	m2	63,070		
	7132040012700	Parchetar	h-om	72,53		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,46		
	2670112204051	Placit laminat, 12mm, clasa 33	m2	66,89		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	66,89		
	20301229467661	Plinte din PVC	m	57,33		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,89		
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
		1.1.6. Electricitatea.				
27	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00		
28	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	44,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,68		
	3130134817405	Cablu din cupru 2x1,5 mmp	m	48,51		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,55		
29	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,00		
	3130134817406	Cablu din cupru 3x2.5	m	42,84		
	2811236311001	Doze	buc	10,50		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,30		
30	Pret de piata	Teava din vinilplast	m	40,000		
	10212154846	Teava din vinilplast	m	40,00		
31	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,60		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,80		
32	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60		
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40		
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,48		

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100	Priza	buc	8,16		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04		
	2051142950700	Dibluri	buc	16,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,00		
Total Electricitatea.						
Inclusiv salariu						
Total Incaperea clasei						
Inclusiv salariu						
		1.2. Transportarea si evacuare materialelor demolate si a gunoiului				
34	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,64		
35	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	8,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,20		
36	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	1,46		
Total Transportarea si evacuare materialelor demolate si a gunoiului						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Transportarea materialelor			8,00 %			
Cheltieli depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			
Total Lucrari de constructie						
Inclusiv salariu						