




## SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU“

str. Albișoara nr. 38, MD 2005  
mun. Chișinău, Republica Moldova  
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49,  
e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului  
„Gloria Muncii”  
12.12.2012



ISO 9001 Certificat nr. 085C  
ISO 14001 Certificat nr. 027M  
ISO 45001 Certificat nr. 015HS  
ISO 50001 Certificat nr. 002En  
ISO 37001 Certificat nr. 007 AM

Formular nr. 1

APROB

SOCIETATEA PE ACȚIUNI  
„APĂ-CANAL CHIȘINĂU”  
DEPARTAMENTUL TEHNIC; PRODUCȚIE  
Sectorul planificarea, pregătirea și  
organizarea producției

Șef interimar Departamentul tehnic,  
producție al S.A. "Apă-Canal  
Chișinău"  
Alexandru Surunceanu

### AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE

pentru executarea lucrărilor de proiectare

nr. 113 din 18.01.2022, valabil până la "21" 01 2024

#### 1. Date generale:

- 1.1 Persoana (solicitantul): AGENTIA SERVICII PUBLICE A R.M., DIRECTIA ASIGURARE INFRASTRUCTURA SI LOGISTICA
- 1.2 Cod fiscal/IDNP: 1002600024790
- 1.3 Adresa juridică: or. Chișinău STR.A.PUSKIN 42
- 1.4 Locul de consum (denumirea obiectului proiectării) pentru care se solicită branșarea/racordarea: CLADIRE ADMINISTRATIVA or. Chișinău STR.M.VITEAZUL 11/1

#### 2. Branșarea la rețeaua de alimentare cu apă:

- 2.1 Punctul de branșare la sistemul de alimentare cu apă: LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APA CU D-400mm DIN STR.M.VITEAZUL.SA SE RESPECTE DISTANTA NORMATIVA PANA LA REȚEAUA DE APEDUCT.
- 2.2 Presiunea piezometrică în punctul racordare: 90.0 m
- 2.3 Debitul solicitat: 0.6 m<sup>3</sup>/zi
- 2.4 Tipul rețelei în punctul de branșare: DE CAPAT

#### 3. Racordarea la rețeaua de canalizare:

- 3.1 Punctul de racordare la sistemul de canalizare: 1-VAR-ÎN COLECTORUL MENAJER-FECALOID CU D-250mm DIN STR.M.VITEAZUL .2-VAR-ÎN REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJER-FECALOID CU D-800mm DIN STR.M.VITEAZUL.ÎN CAZ DACA ÎN SISTEMUL DE CANALIZARE VOR FI DEVERSATE APE UZATE CA URMARE A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PREVAZUT PREPĂRAREA APELOR REZIDUALE LA NIVELUL STANDARDELOR STABILITE ÎNAINTE DE DEVERSAREA LOR ÎN REȚEAUA DE CANALIZARE.
- 3.2 Punctul de control a calității apelor uzate se va amenaja cu respectarea diferenței de nivel a evacuării apelor uzate (rupere de pantă).
- 3.3 Debitul apelor uzate: 0.0 m<sup>3</sup>/zi
- 3.4 Măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute în

apele uzate (grafic de deversare sau instalații de omogenizare a debitelor și concentrațiilor):

**3.5 Calitatea apelor uzate ce urmează a fi deversate în rețeaua publică de canalizare:**

Concentrația maxim-admisibilă (CMA) ale substanțelor poluante din apele uzate deversate în sistemul de canalizare urmează să corespundă prevederilor anexei nr. 1 a Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013.

**3.6 Consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare și acordului de preluare a apelor uzate (vezi pagina [www.acc.md](http://www.acc.md)) eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum și în normativele de evacuare, cu respectarea CMA.**

#### **4. Cerințe de bază (speciale):**

**4.1 Cerințe privind executarea lucrărilor de proiectare:**

- Proiectarea va fi executată conform normativelor în vigoare și documentația de proiect va fi coordonată în ordinea stabilită.
- Proiectele care necesită instalarea stațiilor hidrofor și/sau stațiilor de pompare a apelor uzate să fie dotate cu utilaje de monitorizare cu transmiterea datelor la Dispeceratul central al S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu încadrare în sistemul de colectare automată a datelor (SCAD).
- Elaborarea și coordonarea proiectului instalațiilor interne de apă și canalizare cu operatorul este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operator în dosarul solicitantului.
- Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operator în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
- În cazul în care proiectul nu corespunde cerințelor din avizul de branșare/racordare și/sau actelor normative în vigoare, operatorul va refuza coordonarea proiectului în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.

**4.2 Cerințe la efectuarea și finalizarea lucrărilor de construcție și montare:**

- La demararea lucrărilor de construcție montaj operatorul va fi înștiințat, la telefon (022-256-782, 022-256-612) sau în formă scrisă.
- Lucrările de construcție, montaj vor fi îndeplinite și supravegheate de către persoane specialiști atestați în domeniu.
- Vor fi utilizate materiale și utilaje certificate în RM.
- Până la realizarea branșării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce țin de montarea instalațiilor interne de apă și canalizare și să prezinte operatorului procesul-verbal de recepție a acestor instalații, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr. 721/1996 și HG RM cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr. 285/1996 și Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 06.07.2010.
- Branșarea/racordarea va fi posibilă numai după elaborarea și aprobarea procesului-verbal (Formularul F-5) privind gradul de pregătire pentru exploatarea permanentă a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, elaborat în baza documentelor prezentate conform indicațiilor de mai sus. Solicitantul, obligatoriu va prezenta un exemplar pe hârtie al fiecărui document tehnic enumerat mai jos și unul în forma electronică (disc) în dependentă de obiectiv:
- Aviz cu privire la finalizarea lucrărilor de construcție;
- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (apă);

- Proces-verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse (canalizare);
- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei sub presiune la rezistență și etanșitate (apă);
- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșitate (canalizare);
- Proces-verbal al încercărilor de laborator;
- Aviz de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare;
- Proiect rețelei exterioare și interioare;
- Ridicarea topografică de execuție (control) în trei exemplare pe hârtie și unul în forma electronică la scara 1:500, format unic, coordonat cu Administrația Publică Locală (APL), Direcția generală, arhitectură, urbanism și relații funciare și actul de delimitare a rețelelor respective.

#### 4.3 Cerințe privind branșarea/racordarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare:

- În cazul în care solicitantul a asigurat executarea lucrărilor de construcție a branșamentului de apă, racordului de canalizare și montarea instalațiilor interne de apă și canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, acesta se va adresa operatorului cu o cerere pentru a realiza branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă și canalizare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, la care se anexează:
  - procesul-verbal de recepție (formularul F5) privind gradul de pregătire pentru exploatarea permanentă a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare.
  - informația despre parametrii, compoziția și debitele de apă uzată.
  - certificatele igienice și de calitate, denumirea substanțelor utilizate în procesul tehnologic și componența acestora.
  - cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare și utilizare.
  - ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de apă uzată și semnarea actelor respective. În acest caz operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului pentru branșare/racordare la rețeaua publică de alimentare cu apă, de canalizare în cazul în care consumatorii au asigurat executarea branșamentelor de apă/racordurile de canalizare. Solicitantul achită tarifele respective și operatorul execută branșarea/racordarea în termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de către solicitant.
- Branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă/canalizare ale solicitantului la rețeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare se efectuează numai de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

#### 5 Dispoziții finale:

- 5.1 Avizul de branșare/racordare își pierde valabilitatea, în cazul în care, pe parcursul unui an de la data eliberării avizului, n-a fost elaborat și prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu apă/de canalizare sau dacă la expirarea termenului de 2 ani, după eliberarea avizului de branșare/racordare, nu au demarat lucrările de construcție a imobilului. Solicitantul este obligat să solicite operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branșare/racordare sau să obțină un nou aviz de branșare/racordare, în cazul imposibilității operatorului de a îndeplini condițiile incluse în avizul precedent.
- 5.2 După finalizarea lucrărilor de construcție/reconstrucție a rețelelor și instalațiilor de apă și canalizare, solicitantul va transmite rețelele și instalațiile la balanța administrației publice locale sau în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău” în conformitate cu decizia consiliului local.
- 5.3 Pentru încheierea contractului privind prestarea/furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a acordului de preluare a apelor uzate, beneficiarul prezintă documentele solicitate conform prevederilor pct. 25, 39 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, art.22 alin. (6) din Legea nr.303/2013, în Centrul

Comercial, str. Albișoara, 38 mun. Chișinău.

Data de eliberare a Avizului de branșare/racordare 26 01 20 22