

**Reconstrucția rețelelor de
alimentare cu energie electrică a
sistemului de iluminat public în
s.Clișova, rl.Orhei .. N23/2/2020-
IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Iluminarea exterioare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105-5	buc	13,00
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-2	buc	11,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	24,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	24,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,00
6	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	91,00
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: plafoniera LED 30W	buc	180,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: plafoniera LED 50W	buc	234,00
9	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	280,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
10	08-02-367-8	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП2А 2*16	1000 m	8,421
11	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 2*25	1000 m	15,26
12	Pretul firmei	Cablu СИП 2*25	m	15 260,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVG-1 3x4 mm2	100 m	6,32
14	136	Banda F2007	m	1 328,00
15	137	Screpa A200	buc	1 328,00
16	163	Consola CA 1500	buc	662,00
17	1681	Clema ES 1500	buc	404,00

1	2	3	4	5
18	16801	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	606,00
19	1624	Clema de perforare "EP95-13 "	buc	404,00
20	162	Curau CSB180	buc	1 332,00
21	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	606,00
22	1628	Clema FIDOS15-10	buc	1 212,00
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, demontare	buc	2,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-03-09	buc	2,00
25	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	2,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	2,00
27	08-01-015-10	Descarcator, 220V, OHC1-B 1P	set	2,00
28	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	5,00
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	1,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B16A	buc	2,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	8,00
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	1,00
33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC-2	buc	135,00
34	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC-1	buc	286,00
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,32
36	Pretul firmei	Cablu ABBΓ-2x25 mm2	m	32,00
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,32
38	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, ПКБЭ-II	buc	27,00
39	24566	Cutie Y614	buc	421,00
40	08-02-363-1	Console metalice ,speciale, pentru corpuri de iluminat KP-4	buc	386,00
41	08-03-600-1	Contoare pe suport pregatit monofazat	buc	2,00
42	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, PULS-10	buc	421,00
		Capitolul 3. Utilaj		
43	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-03-09	buc	2,00
44	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,00
45	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
46	Pretul firmei	Descarcator OHC1-B-1P	buc	2,00

1	2	3	4	5
47	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-40A	buc	5,00
48	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00
49	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	2,00
50	Pretul firmei	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 30W	buc	187,00
51	Pretul firmei	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50W	buc	234,00
52	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	8,00
53	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00