

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or.Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or.Calarasi

3. Obiectul achizițiilor Primaria or.Calarasi Reparatii interioare a incaperilor de birou

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 5,400 |
| 2 | RpCO56C | Demontari:mobilier incastrat | m2 | 134,000 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, etc. | m2 | 54,450 |
| 4 | TrB01C1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 4,400 |
| 5 | TrB05B1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 4,400 |
| 6 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 4,400 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,400 |
| | | 1.2. Tavane | | |
| 8 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 54,450 |
| 9 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 122,700 |
| | | 1.3. Pardoseli | | |
| | | 1.3.1. Pardosea | | |
| 10 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar | m2 | 1,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----|---------|
| | | sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit | | |
| 11 | RpCK06C2 | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru | m2 | 1,600 |
| 12 | RpCK09A | Montarea pervazurilor din foioase , de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, in camere de peste 16 mp | m | 110,000 |
| 13 | RpCK09A1 | Montarea pervazurilor din foioase , de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, in camere sub 16 mp | m | 70,800 |
| 14 | RpCK10A | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul | m2 | 204,200 |
| 15 | RpCR17A | Vopsirea dusumelilor cu Lacuri, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 | 204,200 |
| | | 1.4. Pereti | | |
| | | 1.4.1. Pereti interiori | | |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 282,600 |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 141,000 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 141,000 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 242,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|---------|
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 242,600 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 242,600 |
| | | 1.4.2. Glafuri la ferestre si usi | | |
| 22 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 66,850 |
| 23 | CK26B | Coltari la ferestre si usi din aluminiu | m | 65,000 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 48,800 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor | m2 | 22,060 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,060 |
| | | 1.5. Timplarie | | |
| 27 | CK21D1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,400 |
| 28 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 500x1850mm | m | 14,400 |
| | | 1.6. Sistema de incalzire | | |
| 29 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,600 |
| 30 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie | m | 50,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|--------|
| | | etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | | |
| 31 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 5,000 |
| 32 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind dimensiunile de 1400 mm x500mm | buc | 9,000 |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 2,000 |
| 34 | IC37F | Piese de racordare filet d25mm | buc | 18,000 |
| 35 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 68,000 |
| 36 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 8,000 |
| 37 | IC38D | Piesa de racordare (mufa PN25 d25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, | buc | 11,000 |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (cot90 PN25 d25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, | buc | 16,000 |
| 39 | IC38G | Piesa de racordare (teu PN25 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, | buc | 18,000 |
| 40 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (cot) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 18,000 |
| 41 | SA37A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25mm | buc | 50,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|--------|
| 42 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 18,000 |
| 43 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 56,000 |
| | | 2. Electricitate | | |
| 44 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 12,000 |
| 45 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 12,000 |
| 46 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul 20 mm, montata aparent pe dibluri. | m | 88,000 |
| 47 | RpED07B | Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp | m | 88,000 |
| 48 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 5,000 |
| 49 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 16,000 |