

**Sistemul de canalizare a satului
Tintareni, raionul Aneni Noi.
Zona SE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	83,640		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	171,462		
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,290		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,102		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	450,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	927,000		
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	4 550,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1 365,000		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	12,285		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	85,540		
5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	10 617,00 0		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3 185,100		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	199,600		
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	30,700		
	9312040019600	Sapator	h-om	18,727		
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,467		
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	46,000		
	9312040019600	Sapator	h-om	39,100		
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	47,150		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,900		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,275		
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	304,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,456		

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,684		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 485,600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	460,536		
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 485,600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 114,200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	148,560		
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	77,670		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	84,660		
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	77,670		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	685,049		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	732,428		
Total Lucrari de terasament						
		2. Conducte				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind	m	2 089,000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 200-225 mm (Conducta din PP, SN4, SDR33, D=200 mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	814,710		
	2521216700500 -01	Conducta din PP, SN4, SDR33, D=200 mm	m	2 183,005		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	4,178		
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducta din PP, SN8, SDR29, D=200 mm)	m	69,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,910		
	2521216700500 -02	Conducta din PP, SN8, SDR29, D=200 mm	m	72,105		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,138		
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm - Conducta din PP, SN4, SDR33, D=160 mm	m	2 282,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	684,600		
	2521216700500 -03	Conducta din PP, SN4, SDR33, D=160 mm	m	2 373,280		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,282		
18	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	4 440,000		
	001-001	Banda de semnalizare	m	4 440,000		
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm - Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=250 mm	m	40,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,880		
	2521216701001 -01	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=250 mm	m	41,006		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,200		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate	h-ut	0,540		

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile				
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm - Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm	m	30,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,910		
	2521216701001-02	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm	m	30,754		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,900		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,405		
Total Conduce						
		3. Camine				
21	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,190		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,486		
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,820		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,881		
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,500		
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	2,150		

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,837		
25	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	344,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,016		
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,774		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,860		
27	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	3,110		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,612		
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,110		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,430		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,313		
Total Camine						
		4. Executarea caminelor				
29	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	4,120		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,773		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,611		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,160		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,539		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,299		
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,519		

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	41,488		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	29,872		
	2320156200901	Motorina	kg	7,468		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	87,126		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	3,319		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,075		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,313		
30	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	70,060		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	680,283		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,450		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	36,720		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	9,172		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	5,432		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,288		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	56,440		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	132,413		
31	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	37,260		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	251,878		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	108,054		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	10,560		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,997		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,074		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,435		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	26,238		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	39,794		
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc	108,000		
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	108,000		
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,07 m3)				
	2661126433111 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,07 m3)	buc	4,000		
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17 m3)	buc	107,000		
	2661126433111 2	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17 m3)	buc	107,000		
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	97,000		
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	97,000		
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	108,000		
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	108,000		
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)	buc	22,000		
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	22,000		
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,26 m3)	buc	28,000		
	2661126433102 22	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,26 m3)	buc	28,000		

1	2	3	4	5	6	7
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	52,000		
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	52,000		
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-1(0,27 m3)	buc	22,000		
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-1(0,27 m3)	buc	22,000		
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KIO-1(0,02 m3)	buc	98,000		
	2661126433091 1	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	98,000		
42	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	3 651,680		
	001-002	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	3 651,680		
43	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	2 345,000		
	001-002	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	2 345,000		
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	6,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	38,640		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	46,800		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	23,400		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1	kg	3,300		

1	2	3	4	5	6	7
		NI 1708-61 A1				
	2320166200676	White spirit	kg	11,700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,850		
45	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	buc	130,000		
	001-003	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	130,000		
46	RCsB30S k=1.316	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm - Сверление сквозных отверстий диаметром кольцевого алмазного сверла 250 мм) k=250mm : 190mm = 1.316	buc	260,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	258,673		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	110,860		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	4,517		
	4100126202818	Apa	m3	42,530		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	181,345		
47	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - заделка швов между трубой и отверстием	m3	0,830		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,403		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,332		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	239,256		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,640		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,590		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,244		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,047		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,015		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,498		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,207		
48	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (Сверление сквозных отверстий диаметром 150 мм)	buc	240,000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		5. Drum din asfalt				
52	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6 370,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	1 847,300		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	22,295		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	254,800		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1 872,780		
53	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	283,900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	454,240		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,422		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	220,022		
54	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	8,870		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,845		
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	532,320		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	479,088		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	585,552		
	4100126202818	Apa	m3	53,232		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	223,574		
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	443,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	439,065		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	510,025		
	4100126202818	Apa	m3	44,350		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	186,270		
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	443,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	439,065		
	4100126202818	Apa	m3	44,350		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	186,270		

1	2	3	4	5	6	7
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,130		
	2320322600040 1	Bitum	t	2,194		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,639		
59	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3 548,800		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	425,856		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	333,587		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	39,037		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,101		
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,102		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,321		
61	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3 548,800		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	425,856		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	333,587		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,037		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,456		
Total Drum din asfalt						
		6. Drum din pietris				
62	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,650		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,528		
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	25,920		

Transportarea materialelor
Depozitarea
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu