

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Hol Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,50
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,50
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,50
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,50
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,50
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	180,50
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,50
10	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	60,00
11	CK26A	Coltare din PVC din mase plastice, tip CG 50 Arfen (set)	m	21,00
12	CK07B	Pervazuri din pvc montate la usi - ancadrament pvc cul alba latimea 50-100 mm la usi existente	m	76,00
		Capitolul 1.1.2. Glafuri,rigle,coloane		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	11,60

1	2	3	4	5
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,60
15	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	45,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	11,70
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,70
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	11,70
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	11,70
20	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
21	RpCO56C	Demontari: -placi tavan suspendat	m2	68,40
22	CK29F k sal 0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila existenta gros. placi 10-12 mm	m2	68,40
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	70,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonoground	m2	70,60
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	70,60
26	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	77,60
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,20
28	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,20
29	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	3,00
30	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri (set)	buc	3,00
31	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de	m2	17,60

1	2	3	4	5
		lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi		
		Capitolul 1.1.6. Diverse		
32	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	3,00
33	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	3,00
34	TsI51B5	Transportarea deseuri constructiicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3,00
		Capitolul 1.2. Cabinet Capitolul 1.2.1. Pereti		
35	RpIB11B k=2	Demontarea /Montarea elemente de radiator pentru reparatie	buc	1,00
36	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	45,00
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,00
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	43,00
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00
42	CF51B k=2 mat ,utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00
44	CI23A aplicativ	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) se exclude masa de nivelare koef manop 0,5	m2	40,00
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,00
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in	m2	3,00

1	2	3	4	5
		incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30	buc	2,00
		Capitolul 1.2.2. Glafuri,rigle,coloane		
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,50
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50
51	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	26,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,50
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,50
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,50
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	1,50
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	16,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	16,00
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,00
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	16,00
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	16,00
63	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	17,00
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu	m2	16,00

1	2	3	4	5
		betonogrunder		
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,00
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,50
		Capitolul 1.2.5. Sanitare		
68	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,00
69	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	8,50
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate,, tevi patrate 20x20x2 AISI 304 INOX -10 ml (carcasa simpla sub chiuveta dubla 1200x600 mm)	kg	12,50
71	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (existenta res spalator se exclude)	buc	1,00
		Capitolul 1.2.6. Timplarie		
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,30
73	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30
		Capitolul 1.2.7. Diverse		
74	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	1,00
75	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	1,00
76	TsI51B5	Transportarea deseuri constructiicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
77	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc	1,00
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,45
80	pret furnizor	Tub Flexibil d=16-25	m	45,00

1	2	3	4	5
81	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,45
82	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,35
83	pret furnizor	Cablu BBΓ _{HF} -LS 3x1.5 mm ²	m	45,00
84	pret furnizor	Cablu BBΓ _{HF} -LS 3x2.5 mm ²	m	35,00
85	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc	4,00
86	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	4,00
87	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc	1,00
88	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	12,00
89	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 d= 8 mm	m	10,00
90	F E10 A	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm	buc	1,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
91		Priza externa aer comprimat cu conector	buc	1,00