

**Reparatia drumului public local
L 210, R20 - Ciniseuti -
Echimauti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrurilor | Unitatea de msurr | Volum |
|--------|-----------------------------|---|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti (asfalt, 0,52 km) Capitolul 1.1. Sistemul rutier. | | |
| 1 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 3 200,000 |
| 2 | DA12C | Amenajarea stratului din piatra sparta calcaroasa h=12 cm | m3 | 384,000 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,6 l/mp | t | 1,920 |
| 4 | DB12B | Strat de legatura de piatra anrobata M600, h=7 cm, executat la cald, cu asternere mecanica | t | 224,000 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum 0,3 l/mp | t | 0,960 |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate fine SMBg -II/2,0, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 200,000 |
| | | Capitolul 2. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti (pietris, 1,0 km) | | |
| 7 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 60,000 |
| 8 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H 12 cm | m3 | 720,000 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 60,000 |

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.