

Lucrari de reparatie Casa de Cultura s. Telita

(denumirea obiectivului)

Caiet de Sarcini

Casa de Cultura. Lucrari de reparatie capitale

Intocmit in preturi curente 10.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Demolarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	63,200
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцемента.)	m2	548,500
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - , burlane. (Разборка элементов крыш - водосточных труб.)	m	6,000
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствор на подоконниках)	m2	36,800
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки котельца)	m3	1,000
2. Transportarea gunoiiului				
7	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	69,500
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка строймусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	69,500
3. Pereti				
9	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format	m3	12,300



1	2	3	4	5
		250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m		
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,200
		4. Acoperis		
11	CE30B	(W=0,6 gratar de sipci (schindura) contrasipca =3,60m3) Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	548,500
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (включая существующие деревянные конструкции.)	m3	16,000
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,000
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа)	m2	548,500
15	CK26D	ELEMENTE DE COAMA LA ACOPERIS	m	139,000
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietelena)	m2	548,500
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-80mm	m	143,000
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	224,500
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (vopsea de tip "Pinotex")	m2	150,000
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	60,000



1	2	3	4	5
		(Parazapezi)		
21	CK26B	Sort de streasina din metal	m	163,200
22	CK26B	Borduri de streasina din tabla metalica	m	7,200
		5. timplarie si lucrari aditionale		
23	CK25D	Ferestre confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Ferestre din PVC) (Rame din PVC nereciclat, patru camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puncti termice.Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor ar trebui sa fie de clasa A adica : grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior = 2,8mm, grosimea fetelor structurale =2,5mm, grosimea peretilor interiori de separare =2,0mm)	m2	40,580
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Rame din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic fara puncti termice)	m2	5,600
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,800
26	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Rame din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puncti termice.	m2	18,640
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	35,800



1	2	3	4	5
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,920
29	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	84,920
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,920
31	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,920
32	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade) k=3	m2	84,920
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finis)	m2	84,920
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,920
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,920
		7. Finisarea exterioara 7.1. Finisarea peretilor exterioare		
40	CK26D	Deversoare la ferestre din aluminiu b-35 cm	m	36,000
41	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	150,000
42	IzF55C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu amestec pe baza de ipsos de 4-5 mm grosime medie, la pereti	m2	430,000



1	2	3	4	5
		din beton sau caramida, cu suprafete plane (Inclusiv: Cornier din aluminiu)		
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade	m2	430,000
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	430,000
45	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 50mm, (Soclu)	m2	70,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	70,000
47	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placute din beton de tip "Casauti")	m2	70,000

7.2. Glafuri la ferestre				
48	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,000
49	IzF55C	Executarea elementelor exterioare de décor din gips sau poliesteren extrudat prefabricat, incadrate in jurul ferestrelor, stresina si cornier de cladire	M2	55,000
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade	m2	35,000
51	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов в/э)	m2	35,000



1	2	3	4	5
		7.3. Finisarea peretei (Intrarea centrala si pridvor)		
52	CN53A	Grunduirea cu Betonocontact a suprafetelor exterioarea peretilor. Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	85,000
53	CF30A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si stalpi	m2	85,000
54	CN53A	Tencuieli exterioare de 4 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si stalpi	m2	85,000
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placate din beton de tip "Casauti")	m2	38,000
		8. Alte lucrari		
		8.1. Pereu Tip 1		
56	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	90,500
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	17,550
58	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (otmostka)	m3	25,000
59	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8	m	115,000
		8.2. Pereu - Tip 2		
60	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	60,500



1	2	3	4	5
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	2,350
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,410
63	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (otmostka)	m3	2,650
64	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m	23,000
65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, гидроизол)	m2	39,000

8.3. Copertina C-1

66	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий)	buc	6,000
67	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление отверстий)	buc	6,000
68	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	6,000
69	IC41Af k=0.5	Болтовое соединение . Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Bulon M14 L=620 (6 buc) , Bulon M14 L=250 (6 buc)	buc	12,000
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	97,000
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	0,100



1	2	3	4	5
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)		
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Constructii din lemn)	m3	0,100
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,100
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,100
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,100
76	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из деревянной вагонки)	m2	4,500
77	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla de etansare).(Примыкания из оцинкованных листов, толщиной 0,5мм)	m2	1,500

8.4. Copertina C-2				
78	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий)	buc	10,000
79	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление отверстий)	buc	10,000
80	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar	buc	10,000



1	2	3	4	5
		de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)		
81	IC41Af k=0.5	Болтовое соединение . Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Bulon M14 L=620 (5 buc) , Bulon M14 L=250 (5 buc)	buc	20,000
82	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	161,600
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,162
84	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Constructii din lemn)	m3	0,200
85	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,200
86	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,200
87	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,600
88	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из деревянной вагонки)	m2	6,800

Intocmit

(L.Capatina)

Verificat

