

**IP Centrul de Excelenta in
Constructii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1.080,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	35,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	15,00
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,90
5	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,00
6	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	10,00
7	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	10,00
8	TsI50B5	Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,00
		Capitolul 1.2. Acoperis din tigla metalica		
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic(Установка элементов деревян.каркаса с антисептированием -)	m3	9,96
10	CK35B	Elemente de fixare perforate din metal (piesa metalica -)	buc	40,00
11	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.- 5,82 m3 (se va completa partial)	m2	1.150,00
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,78
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete	m3	15,78

1	2	3	4	5
		ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.		
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка)	m2	1.150,00
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1.150,00
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(cot jgeab -0 buc, piesa racordare(varonca)-12 buc, element inchidere -4 buc))	m	124,00
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(cot 12/12 buc,pilnii -0 buc,elemente legatura -0 buc)	m	78,00
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(Снегозадержатели)	m	124,00
19	CE31C2 aplicativ	Streasina executata din tabla profilata vopsita gr 0,5 mm pe carcas de lemn (se inlocuesc res Pal cu Tabla norma n=1,05 m2, se exclud rigle ras) k manop 0,4	m2	155,00
20	CK26B apli	Element de inchiderre din tabla vopsita	m	130,00
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,00
22	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	50,00
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	45,00
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	10,00
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,85
		Capitolul 1.3. Lucrari de betonare		
26	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Пояс Cm1 из бетона B20)	m3	3,50
27	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	24,00

1	2	3	4	5
28	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура A1 д=6 мм)	kg	45,60
29	RpCD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класка A1 д=12мм)	kg	110,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.