

**Achizitionare serviciilor de modificare a
proiectului cu actualizarea devizelor la ob.
nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru
localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti,
Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta
Balti-Singerei"**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/20140131

Terenul N1 s. Radoaia. Apeduct

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Сантехнические работы		
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	КОМПЛ.	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,10
	2913124511050	Задвижка 30ч39р Д50мм с обрeзиновым клином	buc	3,06
	2913124502015	Вентиль запорный муфтовый 15Б16к Д15мм	buc	1,02
	6848014	Кран трехходовой 14М1-00-00	buc	1,02
	2913124503050	Клапан обратный 19ч21р Д50	buc	1,02
	3320527328001	Манометру ОБМ-100	buc	1,02
	2874117303050	Отвод стальной Дn50 mm	buc	2,04
	702305050	Тройник ст. Д50	buc	2,04
	2875274409050	Flansa din otel pentru sudura D50mm приварной	buc	24,48
	2875274408050	Flansa din otel pentru sudura D50mm обратный	buc	2,04
	2875274400063	Flansa plata Dn=63 PN10 концевой "VALROM"	buc	2,04
	2722103261757	Teava din otel trasa d=57x3,5 mm	m	1,326
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,67
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,20
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,284
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0306
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,08
2	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89x4,5мм гильза L=0,3	buc	3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50
	2722103310089	Teava instalatie Д89x4,5mm гильза	m	0,90

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,135
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,072
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0018
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПИД PE100 SDR11 PN16	m	5,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
	2521216711116 3	Teava polietilena ПИД PE100 SDR11 PN16 D63mm	m	5,015
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	5,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,20
4	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,315
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9882
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2774
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1673
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0139
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3708
	2664102101126	Var	kg	0,1533
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1115
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0056
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,553
5	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД15	buc	1,00
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00
6	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД15-9	buc	1,00
	2661126433152	Inel prefabricat pt. camine КИД-15-9	buc	1,00

1	2	3	4	5
7	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII15-9a	buc	1,00
	2661126433152 2	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00
8	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIO-1	buc	1,00
	2661126433091 1	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,00
9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI1-15-1	buc	1,00
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00
10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮк "Л"	buc	1,00
	2875274200003	Capacul cu rama din fonta* ЛЮк "Л"	buc	1,00
11		Scara cu vanguri din otel	kg	20,30
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	20,30
12	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0478
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,0312
	2320166200676	White spirit	kg	0,0022
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0015
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,02

1	2	3	4	5
		mina		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0764
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,104
	2320166200676	White spirit	kg	0,0072
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1881
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2185
	4100126202818	Apa	m3	0,019
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0399
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0798
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,152
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1121
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0057
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0133
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0137
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	18,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,658
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,526
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,46
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	0,15

1	2	3	4	5
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3375
20	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	23,36
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,7754
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociala				
Total				
Transport				
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de rejie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Сантехнические работы				
		2. Оборудование		
21		Contor de apa diam. 50 mm	buc	1,00
	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm	buc	1,00
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Оборудование				

Total deviz:
Inclusiv salariu

