

**Lucrări de electromontare și
avariere a rețelilor electrice în
instituțiile subordonate DETS
Ciocana pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini

**Lucrari de electromontare si avariere a rețelilor electrice in institutiilor
subordonate DETS Ciocana pentru anul 2026**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reaparatia rețelilor electrice si tablourilor electrice		
1	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,317
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0684
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,008
	5009031	Scoabe	10 buc	0,011
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,004
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0156
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0975
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0317
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0216
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0156
2	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,294
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0684
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,004
	045865456	Jgheab met. perf 200*50*3000mm	m	1,00
	9*842622515	Jgheab met. perf 100*50*3000mm	m	1,00
	14896256	Jgheab met. perf 50*50*3000mm	m	1,00
	8654500	Capac p/u jgheab 50*15*3000mm	m	1,00
	485415256	Capac p/u jgheab 100*15*3000mm	m	1,00
	0158965456	Capac p/u jgheab 200*15*3000mm	m	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0109
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0912
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0216
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0109
3	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,107
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0214

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0125
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003
	5009825	Cercel	buc	0,30
	962589	Profil perforat 1buc 2m	buc	1,00
	5349100	Mansoane	buc	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0033
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0328
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0301
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0221
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0033
4	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,0267
	1019852	Vopsea	kg	0,0005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0005
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,003
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,001
	2589656	Fir electric APPV 1*35	m	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0003
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0118
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0003
5	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,0352
	1019852	Vopsea	kg	0,0005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0005
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,0032
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,001
	055125962	Fir electric APV 1*70	m	1,00
	4789651569	Fir electric APV 1*95	m	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0011
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0152
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0011
6	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,46
	25896526	Cablu electric VVGng 5*6	m	1,0609
	2811236311001	Doze	buc	0,2575
7	RpED11C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x4 mmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,42
	896526952	Cablu electric VVGng 5*4	m	1,0815
	2811236311001	Doze	buc	0,2575
8	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in	m	1,0000

1	2	3	4	5
		executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,48
	000100033	Cablu electric VVGng 5*2,5	m	1,0815
	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,0206
9	RpEB10H	Cordoane din cupru VVGng, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	111100010003	Cordoane de cupru VVGng 3*2,5	m	1,0815
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0206
10	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34
	11110001	Cablu electric VVGng 3*1,5	m	1,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0309
11	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,516
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00007
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00011
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0175
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,025
	1019852	Vopsea	kg	0,004
	5009031	Scoabe	10 buc	0,165
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,244
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,0083
	478965600	Cablu AVVGng 5*4	m	1,00
	258965456	Cablu AVVGng 5*10	m	1,00
	005962589	Cablu AVVGng 5*16	m	1,00
	5009816	Fisie de montaj	m	0,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0025
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,247
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0247
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0603
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0025
12	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,383
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,03
	1019852	Vopsea	kg	0,001

1	2	3	4	5
	2589655	Fir electric APPV 1*16	m	1,00
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,022
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0025
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0618
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0611
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0025
13	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,418
	2589656	Fir electric APPV 1*35	m	1,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00001
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,03
	1019852	Vopsea	kg	0,001
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,022
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0618
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0611
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0036
14	08-02-405-3	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,466
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00001
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,03
	478965214589+	Cablu AVVGng 4*70	m	1,00
	589+6514569+	Cablu AVVGng 5*70	m	1,00
	489656556+	Cablu AVVGng 4*50	m	1,00
	59645958962	Cablu AVVGng 5*50	m	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,001
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,022
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0076
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0618
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0611
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0076
15	08-02-405-4	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,514
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00002
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,03
	563214589+	Cablu AVVGng 5*95	m	1,00
	2545625960+	Cablu AVVGng 4*-95	m	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,001
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,022
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,012

1	2	3	4	5
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0618
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0611
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012
16	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00003
	1019105	Dibluri	kg	0,018
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,28
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,049
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0012
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0031
	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,03
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0012
	52596326	Fir electric APPV 2*2,5	m	1,00
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0083
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0003
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0521
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0003
17	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00003
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,049
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0012
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0031
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0012
	0258456	Fir electric APPV 3*2,5	m	1,00
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0083
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0003
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0339
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0003
18	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,191
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00002
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,00021
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,32
	5009090	Profil de montaj	buc	0,005
	5309001	Tevi de polietilena	m	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0014
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0104
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0014
19	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		furtunului din metal pina la 27 mm		
	1	Muncitor	h-om	1,03
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00002
	5009031	Scoabe	10 buc	0,204
	8525900	Tub gofrat spiralat D pina la 27mm	m	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
20	08-02-411-6	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,03
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00002
	5009031	Scoabe	10 buc	0,204
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
	2589520	Tub gofrat spiralat D pina 60mm	m	1,00
21	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm ²	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,525
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0288
	1019852	Vopsea	kg	0,0174
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00102
	5220051	Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm	t	0,00
	5420008	Argon gazos, cal. I	m ³	0,0031
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0196
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,01
	351201	Masini de indoit tevi si bare	h-ut	0,0569
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022
22	08-02-415-1	Bara-conductor deschis, pe constructii instalate, sectiune pina la 250 mm ²	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,347
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0177
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,11
	5009822	Distantieri	buc	0,11
	5009838	Dispozitiv de intindere	set	0,06
	5420008	Argon gazos, cal. I	m ³	0,0017
	5896556565232	Sina aluminiu 20*5mm	m	1,00
	5429010	Flux "BAMH"	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0019
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0356
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,0437
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,109
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0019
23	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,0786

1	2	3	4	5
	1019852	Vopsea	kg	0,0002
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0031
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,008
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,122
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002
	005344	Cablu ABBGng 5*4	m	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
24	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,146
	1019852	Vopsea	kg	0,0002
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0031
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,008
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,122
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002
	5962589	Cablu ABBGng 5*16	m	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0014
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0014
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,347
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00002
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00003
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00051
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0105
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,10
	5009031	Scoabe	10 buc	0,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,10
	5009070	Racordari	10 buc	0,01
	2589632569	Furtun metalic cu izolatie D=29mm	m	1,00
	5896256	Furtun metalic cu izolatie D=32mm	m	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,179
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0444
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022
26	RpEG08B1	Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. (Deconectareab fireb de alimentare) k=0,5	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13
27	RpEG08D	Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22
28	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,12
29	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,13
30	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,152
	12365	Papuc de cablu aluminiu DL 10mm2-8	buc	1,00
	123654	Papuc de cablu aluminiu DL 16mm2-8	buc	1,00
	4896569	Papuc de cablu cupru JG 10mm2-6	buc	1,00
	0278932	Papuc de cablu cupru JG 16mm2-8	buc	1,00
31	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,171
	1236541	Papuc de cablu aluminiu DL 25mm2-8	buc	1,00
	654262	Papuc de cablu aluminiu DL 35mm2-10	buc	1,00
	96742025	Papuc de cablu cupru JG 25mm2-8	buc	1,00
	147896545	Papuc de cablu cupru JG 35mm2-8	buc	1,00
32	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,189
	6589656	Papuc de cablu aluminiu DL 50mm2-10	buc	1,00
	025896	Papuc de cablu aluminiu DL 70mm2-12	buc	1,00
	596365	Papuc de cablu aluminiu DL 95mm2-12	buc	1,00
	0269741	Papuc de cablu aluminiu DL 120mm2-12	buc	1,00
	02569742	Papuc de cablu cupru JG 50mm2-8	buc	1,00
	48965200	Papuc de cablu cupru JG 70mm2-10	buc	1,00
33	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,47
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00003
	1019852	Vopsea	kg	0,008
	5896549	Conectiune si elemente farbox 2,5mm 10buc	set	1,00
	01259*96355	Conectiune si elemente farbox 4mm 10buc	set	1,00
	369841256512	Conectiune si elemente farbox 10mm 10buc	set	1,00
	5009368	Conectiune si elemente farbox 6mm 10buc	set	1,00
	0257524635	Sina zero N 14/2 6*9mm	buc	1,00
	0258925	Sina de dist. izol N DIN pe DIN-35 6*9-10P verde	buc	1,00
	24896563	Sina de dist. izol N DIN pe DIN-35 6*9-12P albastra	buc	1,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0204
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0011
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0019
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0011
34	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A		
	1	Muncitor	h-om	4,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,575
	1019852	Vopsea	kg	0,09
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	000148621456	Intrerupator cu pirghie VR32-31B3 100A	buc	1,00
	00014865458	Intrerupator cu pirghie VR32-31B3 250A	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,38
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
35	08-03-521-29	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	5,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,676
	1019852	Vopsea	kg	0,09
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041
	00005865965	Intrerupator cu pirghie VR32-400 400A	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,38
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
36	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00
	6541232	Sigurante PN-2 100 25-100A	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
37	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,23
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00
	98785523	Sigurante PN-2 250 125-250A	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
38	08-03-524-8	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		constructii pe podea, curent pina la 250 A		
	1	Muncitor	h-om	4,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,575
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02
	1019852	Vopsea	kg	0,07
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	02585	Cofret cu sigurante IP 54 250A	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,015
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,014
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,23
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,015
39	08-03-524-9	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	6,39
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,653
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04
	1019852	Vopsea	kg	0,078
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	01478962	Cofret cu sigurante 400 A IP 54	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,019
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,015
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,25
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,019
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	9632486	Automat BA47-29 10-25 A	buc	1,00

1	2	3	4	5
	05898532	Automat BA47-29,63 3P C 06-25A	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
41	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	6954100157	Automat BA47-29,63 3P C 32A	buc	1,00
	596325630	Automat BA47-29,63 3P C 40A	buc	1,00
	896245896	Automat BA47-29,63 3P C 50A	buc	1,00
	0156316	Automat BA47-29,63 3P C 63A	buc	1,00
	5893214863	Automat BA47-100 3P C 80A	buc	1,00
	478962562	Automat BA47-100 3P C 100A	buc	1,00
	0158963698453	Automat BA47-100 3P C 125A	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
42	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,76
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	1114896356	Automat VA 88-33 160S/3P 100A	buc	1,00
	01896256	Automat VA 88-35 160N/3P 160A	buc	1,00
	0741589655	Automat VA 88-35 250N/3P 250A	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
43	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete		
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	2586325	Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1000*800 mm	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14
44	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	3,49
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025
	0148977853	Lada metal 800*650*250 IP 54 IIQMII-4-0	buc	1,00
	4865145	Lada metal 800*650*250 IP 31 IIQMII-4-0	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29
45	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	3,49
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03
	2147896256	Lada metal 1000*650*285 IP 54 IIQMII-5-0	buc	1,00
	014896256	Lada metal 1000*650*285 IP 31 IIQMII-5-0	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33
46	08-03-574-2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm ²	100 fire	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,347
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0124
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,02

1	2	3	4	5
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0102
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0001
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,122
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0001
47	08-03-574-4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm ²	100 fire	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,466
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0554
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,02
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0102
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0003
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,192
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0003
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
49	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,395
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	5959	Intrerupator 1P	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0003
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0003
50	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,322
	5959	Intrerupator 1P	buc	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,439
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	0321	Intrerupator 2P alb	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004

1	2	3	4	5
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
52	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,328
	0321	Intreruptor 2P alb	buc	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
53	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,432
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	3210	Priza 2P+E exterioara	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,381
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,015
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	85123210	Priza 2P+E interioara	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0004
55	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31
	2746167335100	Priza dubla 2P+E	buc	1,02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00
56	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	852148	Uscator de miini 220V	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
57	RpSE27A	Demontarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		pe perete din caramida sau b.c.a.(din resurse se exclud materialele) k=0,5		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,175
58	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67
	8965145852	Tub gofratD=20mm 750N cu sonda	m	1,00
	589+62589	Tub gofratD=16mm 750N cu sonda	m	1,00
59	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75
	228036012	Tub gofratD=25mm 750N cu sonda	m	1,00
60	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,43
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,071
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,21
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1575
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1575
61	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,63
	2722103304810	Teava inst.neagra	m	1,0506
	2875274120388	Mufe	buc	0,103
62	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,85
	2722103304810	Teava inst.neagra	m	1,0506
	2875274120388	Mufe	buc	0,103
63	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,308
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00002
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0105
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0082
	1019852	Vopsea	kg	0,0068
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0065
	5009031	Scoabe	10 buc	0,041
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	0,08

1	2	3	4	5
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0008
	4896523	Teava din otel diametru pina la 25 mm	m	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0047
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0642
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0618
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0047
64	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,1629
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,01
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	2,00
	2589+652	Canal p/u cablu PVC 40*25	m	1,00
	589651456	Canal p/u cablu PVC 25*25	m	1,00
	8965269	Canal p/u cablu PVC 25*16	m	1,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0608
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0608
65	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,1839
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,01
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	3,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) pina la 63mm	m	1,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0688
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0688
66	RpEA10C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,77
	2523156720028	Canal p/u cablu PVC16*16	m	1,03
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
67	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14
68	RpEA12A1	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23
69	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20	m	1,0000

1	2	3	4	5
		mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08
70	RpEB12A	Demontarea conductorilor VTII, montatii aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08
71	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,04
72	RpEC13C	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,009
73	RpEC13D	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,01
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	1,50
74	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14
	3130134817404	Cablu de energie pina la 16 mmp	m	1,02
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25
75	RpED01C	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22
	313013481740	Cablu de energie pina la 50 mmp	m	1,02
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05
76	RpED01D	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp	m	1,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23
	134817404	Cablu de energie pina la 70 mmp	m	1,02
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,06
77	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05
78	RpED17B	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,06
79	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28
80	RpEE01C	Montarea intreruptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,02
	1111000100024	Intrerupator manual 3P 63A	buc	1,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00
81	RpEE10A	Revizuirea intreruptoare, prize, comutatoare, comutator scara	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,02
82	RpEE10C	Revizuirea intreruptoare tripolare 63 A	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,02
83	RpEE10B	Revizuirea intreruptoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,02
84	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13
85	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de 25-350 A	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,58
86	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,00
	785454551	Cutie metal ИРПН-363-0 74 IP54	buc	1,00
	878965632132	Cutie metal ИРПН-243-1 36 IP31	buc	1,00
87	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77
	45896521565	Lada p/u contor BZUM DDE-3 Tip 6,2-04-01 400A T/T 380V	buc	1,00
	59655200007	Lada p/u contor BZUM DDE-3 Tip 2 63A 380V	buc	1,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00101
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,04
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,04
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0303
88	08-03-601-1	Tablou	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	4,48
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,00416
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04
	78965621232	Cutie p/u automate 1*16 ext	buc	1,00
	89651561	Cutie p/u automate 1*12 ext	buc	1,00
	57895456	Cutie p/u automate 1*6 ext	buc	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
89	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60
90	RpEG08B	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,001
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00
91	RpEG08D	Racordarea conductorilor de aluminiu la	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,002
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00
92	RpEG08E	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp.	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,002
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00
93	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15
	021583	Cap terminal uscat 25-50mm	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
94	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	021585	Cap terminal uscat 70-120mm	buc	1,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
95	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
96	RpEG13B	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,19
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,007
97	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		marmura		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10
98	RpEG17G	Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,37
99	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88
100	RpEJ01B	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc	buc	1,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,28
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	11,907
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,0675
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,19
101	RpEJ02C	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13
	2524906720949	Diblu din plastic cu aripioare	buc	1,071
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,21
	2955270007609	Bormasina	h-ut	0,10
102	RpEJ03A	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20
104	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50
105	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
106	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
107	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
108	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,79
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,50
	12811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,20
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,20
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,50
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,015
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,12
109	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,45
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,50
	12811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,025
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,22
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,14
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007
110	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	1,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
111	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
112	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,20

1	2	3	4	5
	963852	Sigurante fuzibila RT 16-00 32A-160A	buc	1,00
113	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,60
114	RpEG12C	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unei borne	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20
	589656263266	Suport sigurante PPN-33-160A gab00	buc	1,00
	3120355537589	Suport sigurante PN-2-100	buc	1,00
115	RpEG12D	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 250 mm)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,05
116	RpEP05A	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60
	74155	Contact de sigurante PN2	buc	1,00
117	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,46
	85211	Intrerupator cu pirghie	buc	1,00
118	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,84
	85244	Automat BA47-29 16A	buc	10,00
119	RpEP09A	Demontarea contactorului de tip KT	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,40
120	RpEP10A	Montarea contactorului de tip KT	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80
	963,55	Contactor	buc	1,00
121	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,40
122	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80
	0159621569521	Contor energie electrica ZMG405CR4.04 1b.37 S2 5(10)A	buc	1,00
	147856256256256	Contor electric trifazat LUN23 3*230/400*0,25-5(100) conectare directa simplu	buc	1,00
123	RpEP13A	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,50
124	RpEP14A	Montarea transformatorului de curent in PA	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,50

1	2	3	4	5
	0258955896326	Transformator de curent T-0,66 100/5 cl. 0,5s	buc	1,00
	2458962012563	Transformator de curent TC-A 100/5	buc	1,00
125	RpEP15A	Curatirea teritoriului punctului de alimentare	m3	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,12
126	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18
	025877	Vopsea	kg	1,00
127	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24
	030205	Fisa de marcat cablu	buc	1,00
128	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80
129	RpEP20A	Vopsirea punctului de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60
	025877	Vopsea	kg	1,00
130	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,00
131	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,30
132	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,15
133	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60
134	RpEQ02A	Vopsirea cutiilor cu cleme	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,33
	025877	Vopsea	kg	1,00
135	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60
	596545652	Cutie de distributie	buc	1,00
137	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,20
138	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00
Total				
Fond social				

1	2	3	4	5
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice				
		2. Circuit de iluminat		
139	08-03-592-1	Dulie: de perete sau de tavan	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,58
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0151
	0258	Dulie E 27	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0012
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0954
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012
140	08-03-592-2	Dulie: suspendata	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,579
	5009109	Cirlig	buc	1,02
	5009361	Clema de lustra	buc	2,04
	0258	Dulie E 27	buc	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TiOC30"	kg	0,003
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0013
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0013
141	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	1,18
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00085
	5009070	Racordari	10 buc	0,102
	5009109	Cirlig	buc	1,02
	5009361	Clema de lustra	buc	1,02
	10147	Corp de iluminat 60W	buc	1,00
	5349100	Mansoane	buc	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0036
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0036
142	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,21
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00026
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00004
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,012
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01
	5009361	Clema de lustra	buc	10,20
	9652188	Candelabru pina la 5 lampi	buc	1,00

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,99
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
143	08-03-593-2	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,626
	542014	Corp de iluminat montat pe cirlig IP 54	buc	1,00
	5009109	Cirlig	buc	1,02
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0102
	5009361	Clema de lustra	buc	1,02
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0102
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,563
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
144	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	1,77
	5009109	Cirlig	buc	2,04
	10147	Corp de iluminat 60W	buc	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0309
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0187
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,524
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0187
145	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	2,71
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0056
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,021
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,104
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00005
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1,20
	025851	Corp de iluminat 2*9W	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0121
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,593
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0178
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0109
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0121
146	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	3,17
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0056
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,021

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,104
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00005
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1,20
	1025877	Corp de ilum. 4*18W	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0155
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,741
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0178
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0109
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155
147	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08
148	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15
	47896521458	Tub LED 20W T8 120cm 6500K	buc	1,00
	289+32569	Tub LED 10W T8 60cm 6500K	buc	1,00
	8962589	Tub LED 14W T8 60cm 6500K	buc	1,00
149	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
150	RpEF21D	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,24
	12875276312648	Accesorii lampa starter universal 4- 80W	buc	1,00
151	RpEF21G	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,43
	2875276312648	Accesorii lampa balast 40W	buc	1,02
152	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22
153	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,75
154	RpEK03A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,55
155	RpEK04A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00
156	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,72
157	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,44
158	RpEK07A	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,05
	586545862	Felinar 4*18 interior p/u LED	buc	1,00
	14563259600	Felinar 4*18 exterior p/u LED	buc	1,00
	58963259	Corp de il. 2*36W CPV p/u LED IP65	buc	1,00
	5896258	Corp de il. 2*18W CPV p/u LED IP65	buc	1,00
	862586525	Corp de il. 2*36W p/u LED IP20	buc	1,00
	8962156	Corp de il. 2*18W p/u LED IP20	buc	1,00
159	RpEK08A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60
	85245hj	Corp de ilum. 1*60W	buc	1,00
160	RpEK09A	Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,40
	85625489	Lampa fluorescenta	buc	1,00
161	RpEK10A	Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,20
	86259656	Lampa incandescenta	buc	1,00
162	RpEK15A	Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane	10 buc	0,1000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,09
	0258	Dulie E 27	buc	1,00
163	RpEK16A	Montarea proiectorului (la sol)	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,40
	2589656	Proiector 30W	buc	1,00
164	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	3,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,052
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0102
	5009090	Profil de montaj	buc	1,65
	2589656	Proiector 30W	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0283

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,133
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0283
165	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	3,46
	48954562123	Corp de il. stradal LED 100W IP65 6400K	buc	1,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,052
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0102
	5009090	Profil de montaj	buc	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0283
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,39
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,133
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0283
166	08-03-596-7	Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	3,83
	47896514562	Corp de il. stradal LED 50W IP65 6400K	buc	1,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,052
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0102
	5009090	Profil de montaj	buc	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0283
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,133
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0283
167	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	3,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,50
	458962156	Suport p/u felinar stradal 300*40 metal	buc	1,00
	98780458625	Suport p/u felinar stradal 300*48 metal	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
168	RpEK17A	Demontarea proiecteurului (la sol)	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60
Total				
Fond social				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiu de deviz				
Total Circuit de iluminat				
		3. Prize de pamint		
169	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	0,829
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0047
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,071
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,254
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008
170	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	0,829
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0081
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,078
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,254
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014
171	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,19
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,00092
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,006
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0014
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0313
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0014
172	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,166
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,009
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0013
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0313
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022
173	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,0100

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	0,19
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00004
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0055
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,00081
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	5009031	Scoabe	10 buc	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0019
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0336
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0019
174	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,213
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,00092
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00004
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,009
	1019852	Vopsea	kg	0,024
	5009031	Scoabe	10 buc	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0019
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0336
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0019
175	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm ² , deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,466
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0204
	5009031	Scoabe	10 buc	0,204
	962486	Cablu PV1 25mmp	m	1,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0003
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0003
176	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	0,359
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00002
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,056
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
177	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat	m	1,0000

1	2	3	4	5
		pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,85
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	1,0605
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	0,735
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	0,84
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	1,8375
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05
178	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	1,0605
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	0,735
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	0,84
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05
179	RpEB07A	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,37
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru PV1 16	m	0,50
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	2,00
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,01
180	RpEB07B	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,39
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru PV1 25	m	0,50
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	2,00
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,01
Total				

1	2	3	4	5
Fond social				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Prize de pamint				
		4. Verificari electrice		
181	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25
182	RpEP17A	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,70
183	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10
184	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,60
	3130134828292	Conductor 1x6	m	0,50
185	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,50
186	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,10
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20
187	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,0100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0562
	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,0003
188	RpEM20A	Masurarea rezistentei cablului	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80
189	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60
190	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,0100
	5	Specialist	h-om	0,16

1	2	3	4	5
191	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,0000
	5	Specialist	h-om	1,50
192	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,0000
	5	Specialist	h-om	0,40
193	1-11-028-2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masurare	1,0000
	5	Specialist	h-om	0,10
Total				
Fond social				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficu de deviz				
Total Verificari electrice				
		5. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca		
194	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,03
Total				
Fond Social				
Tatal				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca				
		6. Transport		
195	11	Camioneta	1 km	1,0000
	623	Camioneta	h-ut	1,00
196	12	Microbus	1 km	1,0000
	624	Microbus	h-ut	1,00
Total				
Total				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Transport				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Investitor DETS sect Ciocana (funcția, semnătura, numele, prenumele)	Ofertant (funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.Ș.	L.Ș.