

Obiectivul: Reparații curente la IP Liceul Teoretic "Olimp" mun. Chișinău

Obiectul: Soluții arhitecturale

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 29.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1.1. Desfaceri și demontări. (Cab. 218)				
1.1	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (Usa).	m2	2,0000
1.2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	50,4000
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,4000
TOTAL Capitolul 1.1. Desfaceri și demontări. (Cab. 218)				
Capitolul 1.2. Lucrări de finisare. Pereti (Cab. 218)				
1.4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	50,4000
1.5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,4000
1.6	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	50,4000
1.7	CK18C aplicat	Montare coltar din aluminiu.	m	10,6000
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,4000
1.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2	50,4000
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,4000
1.11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	50,4000
TOTAL Capitolul 1.2. Lucrări de finisare. Pereti (Cab. 218)				
Capitolul 1.3. Timplarie (Cab. 218)				
1.12	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,0000
TOTAL Capitolul 1.3. Timplarie (Cab. 218)				
Capitolul 2.1. Desfaceri și demontări. Sala de festivități				
1.13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,6000
1.14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	160,5000
TOTAL Capitolul 2.1. Desfaceri și demontări. Sala de festivități				
Capitolul 2.2. Lucrări de finisare. Sala de festivități. Pardosea				
1.15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	160,5000
1.16	IzF50A apl	Hidroizolatii efectuate cu mortar monocomponent, elastic, armat cu fibre sintetice, pe baza de ciment aplicate pe suprafete orizontale. (Sikalastic-1K sau analog, norma de consum 2,5kg/m2)	m2	160,5000
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	160,5000
1.18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Dimensiuni 600x600, mata)	m2	160,5000
1.19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	50,8000
TOTAL Capitolul 2.2. Lucrări de finisare. Sala de festivități. Pardosea				
Capitolul 2.3. Lucrări de finisare. Sala de festivități. Pereti				
1.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	62,6000
1.21	RpCJ04A	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit și mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund și stratul vizibil.	m2	62,6000
1.22	RpCJ27B k=6	Diverse lucrări - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 3 cm)	m2	62,6000
1.23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Plasa VR 100x100 4mm)	kg	125,2000
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,6000
1.25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,6000
1.26	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	-62,6000

		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).		
1.27	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	62,6000
1.28	CK18C aplicat	Montare coltar din aluminiu.	m	45,5000
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,6000
1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	62,6000
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	310,0000
1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	310,0000
1.33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	310,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Lucrari de finisare. Sala de festivitati. Pereti		
		Capitolul 2.4. Lucrari de finisare. Sala de festivitati. Glafuri la ferestre		
1.34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	7,0000
1.35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,0000
1.36	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	7,0000
1.37	CK18C aplicat	Montare coltar din aluminiu.	m	46,0000
1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,0000
1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,0000
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,0000
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,0000
		TOTAL Capitolul 2.4. Lucrari de finisare. Sala de festivitati. Glafuri la ferestre		
		Capitolul 3.1. Desfaceri si demontari. (Cab. 304)		
1.42	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	80,0000
1.43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,0000
1.44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	11,0000
1.45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Desfaceri si demontari. (Cab. 304)		
		Capitolul 3.2. Lucrari de finisare. Pereti (Cab. 304)		
1.46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	80,0000
1.47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0000
1.48	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	80,0000
1.49	CK18C aplicat	Montare coltar din aluminiu.	m	12,0000
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000
1.51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	80,0000
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80,0000
1.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Lucrari de finisare. Pereti (Cab. 304)		
		Capitolul 3.3. Lucrari de finisare. Tavan (Cab. 304)		
1.55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	63,0000
		TOTAL Capitolul 3.3. Lucrari de finisare. Tavan (Cab. 304)		
		Capitolul 3.4. Electricitate (Cab. 304)		
1.56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2,0000
1.57	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A	buc	1,0000
1.58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu BBГнр 3*1,5)	100m	0,3000
1.59	Pret de piata	Cablu BBГнр 3*1,5	m	30,0000
1.60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu BBГнр 3*2,5)	100m	0,2000
1.61	Pret de piata	Cablu BBГнр 3*2,5	m	20,0000
1.62	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m	50,0000

1.63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 600x600	buc	10,0000
		TOTAL Capitolul 3.4. Electricitate (Cab. 304)		
		Capitolul 4.1. Desfaceri si demontari. (Cab. 404)		
1.64	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila.	m2	80,0000
1.65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,0000
1.66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti	m2	23,0000
1.67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	63,0000
1.68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	11,0000
1.69	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 4.1. Desfaceri si demontari. (Cab. 404)		
		Capitolul 4.2. Lucrari de finisare. Pereti (Cab. 404)		
1.70	CD72B	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	18,9500
1.71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohguht" sau analog	m2	80,0000
1.72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0000
1.73	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	80,0000
1.74	CK18C aplicat	Montare coltar din aluminiu.	m	12,0000
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000
1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	80,0000
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000
1.78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80,0000
1.79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 4.2. Lucrari de finisare. Pereti (Cab. 404)		
		Capitolul 4.3. Lucrari de finisare. Tavan (Cab. 404)		
1.80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	63,0000
		TOTAL Capitolul 4.3. Lucrari de finisare. Tavan (Cab. 404)		
		Capitolul 4.4. Lucrari de finisare. Pardosea (Cab. 404)		
1.81	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez.	m2	63,0000
		TOTAL Capitolul 4.4. Lucrari de finisare. Pardosea (Cab. 404)		
		Capitolul 4.5. Electricitate (Cab. 404)		
1.82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2,0000
1.83	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A	buc	1,0000
1.84	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu BBГнр 3*1,5)	100m	0,3000
1.85	Pret de piata	Cablu BBГнр 3*1,5	m	30,0000
1.86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu BBГнр 3*2,5)	100m	0,2000
1.87	Pret de piata	Cablu BBГнр 3*2,5	m	20,0000
1.88	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m	50,0000
1.89	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 600x600	buc	10,0000
		TOTAL Capitolul 4.5. Electricitate (Cab. 404)		
		Capitolul 5. Lucrari diverse		
1.90	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	15,0000
1.91	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	15,0000
1.92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	15,0000
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari diverse		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

