

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparația drumului public local L278 R6 Drum de acces spre s. Biliceniei Noi (selectiv)"

1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Sîngerei
2. Adresa: or. Sîngerei, str. Independenței,111
3. Numărul de telefon/fax: 0 262 2 20 58 / 0 262 2 32 85
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: consiliul@singerei.md / www.singerei.md

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	71247000-1	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul "Reparația drumului public local L278 R6 Drum de acces spre s. Biliceniei Noi (selectiv)"	pers	1	<p>a) să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte sau devize, verificate și ștampilate de specialiști verficatori de proiecte și devizieri atestați, conform prevederilor legislative;</p> <p>b) să analizeze și să avizeze: - listele cu cantitățile de lucrări; - procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; - programele de verificare a execuției (organizare de șantier); - graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; - procesele-verbale privind lucrările ascunse; - procesele-verbale de executare a lucrărilor.</p> <p>c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;</p> <p>d) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție;</p> <p>e) să controleze calitatea elementelor de construcție;</p> <p>f) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție sau devizul verificat;</p> <p>g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>h) să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;</p> <p>i) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>j) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate;</p> <p>k) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor; -prezenta la obiect cel puțin o data pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. - responsabil de calitatea și cantitatea lucrărilor executate de antreprenor, împreună cu dirigintele de șantier al acestuia.
Notă : Se anexează lista cu cantitățile de lucrări pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică, conform anexei nr. 1.					

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrari de reparatie a unui tronson a drumului L278 R6 Drum de acces spre s. Biliceni Noi (selectiv).

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Singerei, or. Singerei, str. Independentei, 111

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	8 400,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	1 260,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x8400m2= 5,04 tn	t	5,04
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunteSMB g II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	8 400,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 400,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	1 400,00