

**Lucrari de intretinere periodica,
reparatii curente si capitale a
drumurilor publice
locale,raionale drumuri-pietruite**

(denumirea obiectivului)

Aprobat:
Pesedintele raionuli Soldanesti
N.Mindru

Formular nr1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2809

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|---|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. L193Dr Soldanesti-Cobilea- R19,km0-km15,8(selectiv) | | |
| 1 | DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea(k=2) | 100m2 | 36,000 |
| 2 | TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 36,000 |
| 3 | D1134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 36,000 |
| | | Capitolul 1.2. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0,00-km3,5 | | |
| 4 | DH02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea(K=2) | 100m2 | 23,200 |
| 5 | TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 23,200 |
| 6 | D1134 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 23,200 |

Termen de executie: 1 luna de la semnarea contractului.

Termenul de garantie a lucrarilor executate este de 1an de zile de la finalizarea licrarilor.

Seful SCGCD

V.Iurcu