

**Obiect Instalarea panourilor fotovoltaice pe
terenul imobilului cu nr.cadastral 961821702701
situat in UTA Gagauzia, s.Chiriet-Lunga, Iurie
Gagarin, 8**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montaj		
1	08-01-101-2	Montarea invertor	buc	
	1	Muncitor	h-om	11,2000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,8700
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
4	11-04-008-04	Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30	buc	
	1	Muncitor	h-om	3,0900
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300
5	11-04-001-03	Rama de montaj pentru panouri fotovoltaice	buc	
	1	Muncitor	h-om	4,1200
6		Conector MC4	buc	
	333455434533452-1	Conector MC4	buc	1,0000
7		Профиль 41 2100	buc	
	333455434533452-2	Профиль 41 2100	buc	1,0000
8		Прижим V	buc	
	333455434533452-3	Прижим V	buc	1,0000
9		Прижим Z	buc	
	333455434533452-4	Прижим Z	buc	1,0000
10		Кровельное крепление 1	buc	
	333455434533452-5	Кровельное крепление 1	buc	1,0000
11		Соединитель	buc	
	333455434533452-6	Соединитель	buc	1,0000
12	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
14	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	
	1	Muncitor	h-om	31,7000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600
15		Jgheab Metalic Neperforat 50x50	m	

1	2	3	4	5
	33123123445	Jgheab Metalic Neperforat 50x50	m	1,0000
16	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	11,6000
17		Cablu electric, AC (ABBГНГ-LS 4x25mm2)	m	
	3130134817404-1	Cablu electric, AC (ABBГНГ-LS 4x25mm2)	m	1,0600
18		Cablu electric, AC (ABBГНГ-LS 5x16mm2)	m	
	3130134817404-2	Cablu electric, AC (ABBГНГ-LS 5x16mm2)	m	1,0600
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,7400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600
20		Conductor electric, DC (H1Z2Z2-K 1x4,0mm2)	m	
	31231231233-1	Conductor electric, DC (H1Z2Z2-K 1x4,0mm2)	m	1,0600
21	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund (zincat), diametru 16 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	21,3000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000
	1019852	Vopsea	kg	2,4000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900
22		Varga de otel d=20mm	m	
	53453453433-1	Varga de otel d=20mm	m	1,0000
23		Platbanda din otel 40x4mm	m	
	53453453433-2	Platbanda din otel 40x4mm	m	1,0000
		2. Utilaj		
24		Invertor SOFAR (20KTLC-G3)	buc	
	7765645-1	Invertor SOFAR (20KTLC-G3)	buc	1,0000
25		Contor electronic trifaz.bidirectional (ZMG410CR + Modul GSM)	buc	
	53453451223	Contor electronic trifaz.bidirectional (ZMG410CR + Modul GSM)	buc	1,0000
26		Panou de evidenta, AC (BZUM-TF-250)	buc	
	1111000154344	Panou de evidenta, AC (BZUM-TF-250)	buc	1,0000
27		Щит распределительный навесной, ЦМПИ-2-0 У1 IP65 (500x400x220)	buc	
	111100010068	Щит распределительный навесной, ЦМПИ-2-0 У1 IP65 (500x400x220)	buc	1,0000
28		Panouri fotovoltaice QN SOLAR (QNM182-HS550-72)	buc	
	85669	Panouri fotovoltaice QN SOLAR (QNM182-HS550-72)	buc	1,0000
29		Sigurante fuzibile ППНН-33 In=100А	buc	
	1111000100023-1	Sigurante fuzibile ППНН-33 In=100А	buc	1,0000
30		Intrerupator automat, BA47-29/ 3P/C/40А	buc	
	1111000100023-0	Intrerupator automat, BA47-29/ 3P/C/40А	buc	1,0000
31		Intrerupator automat, VA88-33/M6E-160H 3P 160А	buc	
	1111000100023-2	Intrerupator automat, VA88-33/M6E-160H 3P 160А	buc	1,0000
32		Intrerupator automat, VA88-33/M6E-160H 3P 100А	buc	
	1111000100023-3	Intrerupator automat, VA88-33/M6E-160H 3P 100А	buc	1,0000
33		Limitator supratensiune, SPD 20 3L+N	buc	
	1111000100023-4	Limitator supratensiune, SPD 20 3L+N	buc	1,0000
34		Intrerupator, BH32/3P/100А	buc	
	1111000100023-5	Intrerupator BH32/3P/100А	buc	1,0000
35		Intrerupator, BP32/3P/250А	buc	
	1111000100023-6	Intrerupator, BP32/3P/250А	buc	1,0000
36		Intrerupator, ППС-2 250А	buc	
	1111000100023-7	Intrerupator, ППС-2 250А	buc	1,0000
37		Transformatoare de curent, T-0.66 150/5	buc	
	1111000100023-8	Transformatoare de curent, T-0.66 150/5	buc	1,0000