

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Edinet**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Edinet**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparația curentă a cabinetelor din Consiliul raional Edinet**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sala sedinte C		
1	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	5,0000
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	109,5000
3	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	27,5000
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	109,5000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	109,5000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	109,5000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,5000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,5000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	109,5000
10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	2,1100

1	2	3	4	5
11	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	63,2700
12	RpCK06A2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate prin batere in cuie in benzi simple, pentru suprafetele sub 16 mp la un punct de lucru Mat. marunte (ticling, cipe etc.)=1,0100	m2	2,1100
13	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	65,3800
14	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	38,5000
15	RpCK02D1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate doua rinduri de scinduri si un strat intermediar de carton bituminat, batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	13,8200
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	13,8200
17	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala lungimea 20m latimea 0,2m Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100	m2	4,0000
18	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	10,0000
19	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	5,0000
		Capitolul 2. Coridor B si scara		
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,9300
21	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua	m	34,6000

1	2	3	4	5
		straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac vopsirea balustradei din lemn		
22	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,1000
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	22,9300
24	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,0000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	225,0000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	225,0000
27	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка)	m2	63,0000
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	44,2400
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	3,0000
31	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	15,0000
		Capitolul 3. Coridor D		

1	2	3	4	5
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,5800
33	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	42,5800
34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,1000
35	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	10,0000
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	92,0000
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	102,0000
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,0000
39	RpCJ27E	Diverse lucrari - variatia cantitatii de ipsos la mortare	kg	3 000,0000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,0000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,0000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	102,0000
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,0000
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,5800

1	2	3	4	5
45	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	7,0000
46	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	60,0000
		Capitolul 4. Coridor A si cab 201 si 202		
47	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3,0000
48	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	67,6000
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9000
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,9000
51	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	16,5000
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	67,6000
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,6800
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,6800
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,6800
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,6800
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	98,6800

1	2	3	4	5
58	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,9000
59	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	10,9000
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,4400
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	25,6800
62	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	5,7600
63	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	25,0000
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,0000
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,3400
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	10,0000
67	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
68	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm fara pretul materialelor, doar manopera	buc	2,0000
		Capitolul 5. Cab 215		
69	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,0000
70	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	35,2200
71	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,5000
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta"	m2	35,2200

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)		
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,2200
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,2200
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,2200
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,2200
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	35,2200
78	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,7200
79	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	10,7200
80	RpCK09D1	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere sub 16 mp	m	12,2000
81	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala lungimea 20m latimea 0,2m Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100	m2	0,4000
82	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	5,0000
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,7200

1	2	3	4	5
85	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000
86	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
		Capitolul 6. Cab 214		
87	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,0000
88	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	34,8100
89	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,5000
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	34,8100
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,8100
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,8100
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,8100
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,8100
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	34,8100
96	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,4700
97	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	10,4700

1	2	3	4	5
98	RpCK09D1	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere sub 16 mp	m	12,2000
99	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala lungimea 20m latimea 0,2m Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100	m2	0,4000
100	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	5,0000
101	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,4700
103	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
		Capitolul 7. Cab 213		
105	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,0000
106	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	34,4700
107	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,5000
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	34,4700
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,4700

1	2	3	4	5
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,4700
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,4700
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,4700
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	34,4700
114	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,2500
115	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	10,2500
116	RpCK09D1	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere sub 16 mp	m	12,2000
117	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala lungimea 20m latimea 0,2m Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100	m2	0,4000
118	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	5,0000
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,2500
121	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000
122	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 8. Cab 212		
123	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,0000
124	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	34,5800
125	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,5000
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	34,5800
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,5800
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,5800
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,5800
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,5800
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	34,5800
132	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,3200
133	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	10,3200
134	RpCK09D1	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere sub 16 mp	m	12,2000
135	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din	m2	0,4000

1	2	3	4	5
		zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala lungimea 20m latimea 0,2m Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100		
136	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	5,0000
137	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,3200
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000
140	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
		Capitolul 9. Cab 211		
141	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,0000
142	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	33,7800
143	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,5000
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	33,7800
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,7800
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,7800
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,7800
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	33,7800

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	33,7800
150	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,8100
151	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	9,8100
152	RpCK09D1	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere sub 16 mp	m	12,2000
153	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala lungimea 20m latimea 0,2m Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100	m2	0,4000
154	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	5,0000
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,8100
157	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000
158	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
		Capitolul 10. Cab 210		
159	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,0000
160	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	34,8100
161	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,5000

1	2	3	4	5
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	34,8100
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,8100
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,8100
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,8100
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,8100
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	34,8100
168	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,4700
169	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	10,4700
170	RpCK09D1	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere sub 16 mp	m	12,2000
171	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala lungimea 20m latimea 0,2m Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100	m2	0,4000
172	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	5,0000
173	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000

1	2	3	4	5
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,4700
175	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000
176	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
		Capitolul 11. Cab 208 si 208/1		
177	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,7500
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,5100
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	79,5100
		Capitolul 12. Cab 205		
180	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,0000
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	20,7800
182	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	20,7800
183	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
		Capitolul 13. Cab 201 si 205/1		
184	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	4,0000
185	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	95,5000
186	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,5000
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	95,5000

1	2	3	4	5
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,0000
189	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,0000
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,5000
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,5000
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	95,5000
193	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
194	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,7900
195	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	62,7900
196	RpCK09D1	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere sub 16 mp	m	12,8000
197	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	10,0000
		Capitolul 14. Coridor B et 2		
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,3800
199	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	22,3800
		Capitolul 15. Cab 103		

1	2	3	4	5
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9000
201	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000
202	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,0000
203	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	38,5700
204	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,5000
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	38,5700
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,5700
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,5700
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,5700
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,5700
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	38,5700
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,8400
212	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	13,8400
213	RpCK09D1	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm	m	12,8000

1	2	3	4	5
		latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere sub 16 mp		
214	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	5,0000
215	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,8400
217	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000
218	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	1,0000
		Capitolul 16. Cab 104		
219	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3,0000
220	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	45,7000
221	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,0000
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,7000
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,7000
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	45,7000
225	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	3,0000
		Capitolul 17. Cab 105		
226	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,0000
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii	m2	56,3400

1	2	3	4	5
		protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma		
228	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,0000
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	56,3400
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,3400
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,3400
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	56,3400
233	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m	5,0000
234	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
235	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate fara costul corpurilor de iluminat Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000
236	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	2,0000
		Capitolul 18. Cab 111 si 111/1		
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,7500
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,5100
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,5100
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	79,5100

1	2	3	4	5
		Capitolul 19. Et 1		
241	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	6,0000
242	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	136,5000
243	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	16,5000
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	136,5000
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	136,5000
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,5000
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,5000
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,5000
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	228,7000
250	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm fara pretul radiatorului, doar manopera	buc	6,0000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.